OPERAZIONE FINANZIATA DAL P.O. FESR CAMPANIA 2007-2013 ASSE 6
OBIETTIVO OPERATIVO 6.1 "CITTA' MEDIE"

CITTA' DI AVELLINO

Settore Lavori Pubblici

PROGRAMMA INTEGRATO URBANO P.I.U. EUROPA CITTA' DI AVELLINO

RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI ISOLATO URBANO CONTRADA BACCANICO
Cod. AV_PIU_01_A_08

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO C.U.P. G32D07000070004

C04 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI E INDIRETTI

Progettisti e Coordinatori per la Sicurezza
in fase di progettazione:
Ing. Goffredo Napoletano
Ing. Gaetano D'Agostino
Arch. Arturo Ranucci
Arch. Donatella Romano

R.U.P.
Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese

Comune di Avellino
Provincia di Avellino

COMPUTO METRICO

ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI ED INDIRETTI

OGGETTO: Riqualificazione spazi pubblici isolato urbano Contrada Baccanico

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Avellino

Avellino, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
	Intervento A (SpCat 1) **Demolizioni, scavi, rimozioni, movimentazioni, trasporto a rifiuto (Cat 1)**							
1 / 1 R.02.020.060 .b	Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore Pareti o muri armati							
	muro in cls adiacente via M. Sarro		15,00	0,300	0,500	2,25		
	Demolizione panche					3,00		
	SOMMANO mc					5,25	0,04	0,21
2 / 2 R.02.060.022 .b	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a m ... e. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm							
	Pavimentazione percorsi interni al parco				63,000	63,00		
	SOMMANO mq					63,00	0,02	1,26
3 / 3 U.05.010.022 .a	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo							
	marciapiedi slargo Via M.Sarro- G.B. Vico tratto 17-18		60,00		0,150	9,00		
	SOMMANO mc					9,00	0,01	0,09
4 / 4 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici							
	Cordoli percorsi interni al parco		85,00			85,00		
	Cordolo marciapiede - esterno		80,00			80,00		
	Cordolo marciapiede - interno		40,00			40,00		
	SOMMANO m					205,00	0,00	0,00
5 / 5 U.05.010.055 .a	Rimozione di opera di cunette in lastre di cemento prefabbricato, compresi ogni scavo laterale occorrente per lo scalzo, ... porto a discarica fino ad una distanza massima di 10 km Rimozione di opera di cunette in lastre di cemento prefabbricato							
	Cunetta marciapiede esistente		80,00	0,400		32,00		
	SOMMANO mq					32,00	0,01	0,32
6 / 6 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)							
	per preparazione sottofondo pavimentazione erbosa * (par.ug.=346-32-25)	289,00			0,300	86,70		
	Pavimentazione antitrauma in corteccia	109,00			0,300	32,70		
	SOMMANO mc					119,40	0,00	0,00
	A R I P O R T A R E							1,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1,88
7 / 7 U.05.010.022 .a	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo							
	slargo Via M.Sarro Via G.B.Vico - tratto 17-18	80,00			0,150	12,00		
	SOMMANO mc					12,00	0,01	0,12
8 / 8 U.05.010.020 .a	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita c ... ato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso							
	slargo Via M.Sarro Via G.B.Vico - tratto 17-18	80,00			0,050	4,00		
	marciapiedi slargo Via M.Sarro- G.B. Vico tratto 17-18	60,00			0,030	1,80		
	SOMMANO mc					5,80	0,02	0,12
9 / 9 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superior ... 50 q, compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km							
	Vedi voce n° 1 [mc 5,25]					5,25		
	Vedi voce n° 2 [mq 63,00]				0,150	9,45		
	Vedi voce n° 3 [mc 9,00]					9,00		
	Vedi voce n° 4 [m 205,00]			0,150	0,200	6,15		
	Vedi voce n° 6 [mc 119,40]					119,40		
	Vedi voce n° 7 [mc 12,00]					12,00		
	Vedi voce n° 8 [mc 5,80]					5,80		
	SOMMANO mc					167,05	0,01	1,67
	Opere a verde (Cat 2)							
10 / 10 U.07.010.067 .a	Spianamento generale dell'area, al fine di riportarla alle quote di progetto, mediante scavo e riporto entro una altezza ... livello per il deflusso delle acque, eseguito con mezzi meccanici a controllo automatico Spianamento generale dell'area							
	per preparazione tappeto erboso sotto alberi					560,00		
	per preparazione aiuole incluse nella pavimentazione erbosa *(par.ug.=25+32)	57,00				57,00		
	SOMMANO mq					617,00	0,00	0,00
11 / 11 E.01.050.020 .a	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli s ... izione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni							
	Vedi voce n° 10 [mq 617,00]				0,150	92,55		
	SOMMANO mc					92,55	0,01	0,93
12 / 12 U.07.030.024 .c	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini secondo la forma campione ... raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di traffico intenso Esemplari di altezza da 16 a 23 m							
	Slargo Via M.Sarro- G.B. Vico					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		4,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		4,72
	SOMMANO cad					1,00	0,24	0,24
13 / 13 U.07.030.020 .a	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilit ... to del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: su strada a traffico medio Esemplari di altezza da 6 a 12 m					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	0,17	0,85
14 / 14 U.07.020.020 .c	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del ma ... cluso l'onere dello smaltimento, compresa colmatura della buca con terreno vegetale Diametro del colletto da 50 a 120 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	0,18	0,18
15 / 15 U.07.020.020 .b	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del ma ... scluso l'onere dello smaltimento, compresa colmatura della buca con terreno vegetale Diametro del colletto da 30 a 50 cm					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	0,12	0,36
16 / 16 U.11.080.080 .a	Rilevato eseguito con terreno vegetale fornito a piè d'opera, compresa la preparazione della sede dei rilevati, lo spand ... azione del piano definitivo delle scarpate e dei cigli, il tutto eseguito a mano. Rilevato eseguito con terreno vegetale							
	Vialetti demoliti - parte a verde di progetto	63,00			0,150	9,45		
	SOMMANO mc					9,45	0,00	0,00
17 / 17 U.07.010.032 .b	Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa irrigazione Superfici da 500 a 2.000 mq							
	Area verde sotto alberi esistenti		560,00			560,00		
	a detrarre area con pavimentazione antitrauma		109,00			-109,00		
	Aiuole pavimentazione erbosa *(lung.=32+25)		57,00			57,00		
	Sommano positivi mq					617,00		
	Sommano negativi mq					-109,00		
	SOMMANO mq					508,00	0,01	5,08
18 / 54 NP_V_10	Corteccia di essenze resinose sfusa, priva di impurità, per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee. Pezzatura diam. 1,5-2,5 cm (Prezzario Assoverde, edizione 2013-2014: codice prezzo15030112).							
	Pavimentazione antitrauma in corteccia	109,00			0,300	32,70		
	SOMMANO mc					32,70	0,00	0,00
19 / 55 NP_V_06	Messa a dimora di albero di Magnolia grandiflora "Gallisonensis", compresa la fornitura della stessa, lo scavo, la pian ... one: piante con zolla. Altezza 3,00-3,50 m. (Prezzario Assoverde, edizione 2013-2014: codici prezzi							
	A R I P O R T A R E							11,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							11,43
	150707713+25020028).					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1,10	2,20
20 / 56 NP_V_09	Manutenzione e garanzia post trapianto per un anno di alberi. E' necessario eseguire puntuali innaffiature da aprile ad ... dizioni vegetative: per piante di circ. sino a 20 cm (Prezzario Assoverde, edizione 2013-2014: codice prezzo 25020045).					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	0,00	0,00
21 / 57 NP_V_03	Messa a dimora di rose a cespuglio (varietà con brevetto), compresa la fornitura delle stesse, lo scavo, la piantagione, ... nto, in buone condizioni vegetative (Prezzario Assoverde, edizione 2013-2014: codici prezzi 15061702+25020006+ 25020047).					50,00		
	SOMMANO cadauno					50,00	0,14	7,00
22 / 58 NP_V_04	Messa a dimora di Rhyncospermum jasminoides, compresa la fornitura dello stesso, lo scavo, la piantagione, il reinterro, ... in buone condizioni vegetative (Prezzario Assoverde, edizione 2013-2014: codici prezzi 15100263+25020043+ 25020047).					50,00		
	SOMMANO cadauno					50,00	0,16	8,00
23 / 59 NP_V_05	Messa a dimora di Laurus nobilis, compresa la fornitura dello stesso, lo scavo, la piantagione, il reinterro, la fornitu ... to, in buone condizioni vegetative (Prezzario Assoverde, edizione 2013-2014: codici prezzi 1560955+25020006+ 25020047).					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	0,14	1,40
	Pavimentazioni e rivestimenti (Cat 3)							
24 / 63 NP_P_05	Rivestimento di pareti in lastre di granito "Diorite". Dimensioni: 30x60 cm o, in alternativa, 50x50 cm, spessore 2,5 cm ... e, il nolo delle attrezzature necessarie ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	chiusura testa muro in cls esistente - area parcheggio - * (lung.=4+11)		15,00	0,300		4,50		
	SOMMANO mq					4,50	1,03	4,64
25 / 141 NP_P_04	Pavimentazione permeabile in basole di granito "Diorite" e fughe inerbite. Dimensioni basole: 45x70 cm o, in alternativa ... , il nolo delle attrezzature necessarie ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	Tratto prospiciente Via Sarro e fasce laterali					346,00		
	a detrarre isole a verde *(par.ug.=32+25)	57,00				-57,00		
	Sommano positivi mq					346,00		
	A RIPORTARE					289,00		34,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					289,00		34,67
	Sommano negativi mq					-57,00		
	SOMMANO mq					289,00	1,74	502,86
26 / 145 NP_P_07	Sovrapprezzo per realizzazione di scanalatura antiscivolo delle lastre di granito "Diorite" in prossimità delle rampe dei marciapiedi eseguite in stabilimento. Passo scanalatura: 2 cm; larghezza e profondità: 0.50 cm.							
	Tratto prospiciente Via Sarro		1,40	2,500		3,50		
		2,00	1,40	2,800		7,84		
	SOMMANO mq					11,34	0,00	0,00
27 / 148 NP_P_08	Pavimentazione tattile a rilievo esterna in lastre di granito "Diorite". Dimensioni: 30x60 cm, spessore 3,5 cm. La facci ... il nolo delle attrezzature necessarie ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	Area a verde *(lung.=31+7+10)		48,00			48,00		
	SOMMANO ml					48,00	0,30	14,40
	Arredo urbano, attrezzature, segnaletica (Cat 4)							
28 / 18 U.05.010.040 .a	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti compresi gli one ... i per il prelievo e il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali							
	Montaggio e rimontaggio segnali stradali *(par.ug.=3*2)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	0,01	0,06
29 / 19 U.05.010.045 .a	Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compresi il trasporto, la rimozione del blocco ... dazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido Rimozione di sostegni per segnali di qualsiasi dimensione e tipo							
	Sostegni segnali stradali					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	0,02	0,06
30 / 132 NP_A_01	Fornitura e messa in opera di cestino portarifiuti con le caratteristiche di seguito riportate: - Cestino sferico con r ... incato complete di dadi e rosette, scavo per plinto e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.							
						3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	3,54	10,62
31 / 133 NP_A_02	Fornitura e messa in opera di cestino triplo per la raccolta differenziata. Design ovale con rivestimento esterno in leg ... incato complete di dadi e rosette, scavo per plinto e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.							
						1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	9,84	9,84
32 / 134 NP_A_03	Fornitura e messa in opera di seduta con schienale con le caratteristiche di seguito riportate: - Tipo di struttura: su ... cato complete di dadi e rosette,							
	A R I P O R T A R E							572,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							572,51
	scavo per plinto e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	5,83	34,98
33 / 135 NP_A_10	Struttura da gioco combinata mulitiuso composta da pedana triangolare, ponte mobile con delle sfere in gomma, tubo ondul ... incato complete di dadi e rosette, scavo per plinto e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	93,42	93,42
34 / 136 U.06.060.030 .b	Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi ... pavimentazione o a parete: 9 posti, ingombro totale 2650x540 mm, altezza 290 mm In acciaio zincato a caldo e verniciato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	0,40	0,40
35 / 137 U.06.020.070 .a	Cestino portarifiuti in calcestruzzo armato con superficie esterna bocciardata e bordo superiore a superficie liscia, co ... pavimentazione o su tappeto erboso Di forma circolare, capacità 30 l, diametro esterno 46 cm, altezza65 cm, peso 105 kg					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	0,21	0,21
36 / 146 NP_A_12	Fornitura e messa in opera di mappa tattile avente dimensioni pari a cm 60x41 costituita da una lastra laminata in mater ... complete di dadi e rosette, lo scavo per il plinto e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	10,86	10,86
	Opere in conglomerato cementizio (Cat 5)							
37 / 60 E.03.030.010 .b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disa ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione							
	casseri per sopralzo su muretto esistente in cls *(lung.=4+11)	2,00	15,00		0,900	27,00		
		4,00	0,90	0,200		0,72		
		4,00	0,90	0,200		0,72		
	SOMMANO mq					28,44	0,03	0,85
38 / 61 E.03.010.030 .a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 3 ... si le casseforme e i ferri di armatura.Per strutture in elevazione Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1							
	A R I P O R T A R E							713,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							713,23
	per sopralzo muretto esistente in cls *(lung.=4+11)		15,00	0,200	0,900	2,70		
	SOMMANO mc					2,70	0,24	0,65
39 / 62 E.03.040.010 .a	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, co ... i per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre armature per rampa e parapetti in ragione di kg 55 per mc di cls gettato in opera		2,70		55,000	148,50		
	SOMMANO kg					148,50	0,00	0,00
	Impianto pubblica illuminazione (Cat 6)							
40 / 158 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, c ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)							
	Linea faretti		36,00	0,400	1,000	14,40		
	Linea Lampioni		55,00	0,400	1,000	22,00		
	Linea faretti aiuole *(lung.=6+4)		10,00	0,400	1,000	4,00		
	Linea faretto singolo		15,00	0,400	1,000	6,00		
	allaccio		40,00	0,400	1,000	16,00		
	pozzetti	14,00	0,70	0,700	1,100	7,55		
			1,00	1,000	1,000	1,00		
	plinti per pali 100x100x100	6,00	1,00	1,000	1,000	6,00		
	SOMMANO mc					76,95	0,01	0,77
41 / 159 L.02.040.060 .f	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta d ... era in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm							
	Linea faretti		36,00			36,00		
	Linea Lampioni		55,00			55,00		
	Linea faretti aiuole *(lung.=6+4)		10,00			10,00		
	Linea faretto singolo		15,00			15,00		
	allaccio		40,00			40,00		
	SOMMANO m					156,00	0,03	4,68
42 / 160 L.02.010.028 .f	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiam ... , la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x16 mm²							
	Linea Lampioni *(lung.=55,00+30)		85,00			85,00		
	SOMMANO m					85,00	0,04	3,40
43 / 161 L.02.010.025 .d	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, propagante fiamma, ... uttori per sezione, la marca la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x6 mm²							
	Linea faretti *(lung.=36,00+40)		76,00			76,00		
	Linea faretto singolo		15,00			15,00		
	SOMMANO m					91,00	0,01	0,91
	A RIPORTARE							723,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							723,64
44 / 162 L.02.010.025 .c	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, propagante fiamma, ... uttori per sezione, la marca la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x4 mm²							
	Linea faretti aiuole *(lung.=6+4)		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	0,01	0,10
45 / 163 L.05.010.010 .d	Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa dimorsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 mm²							
	Linea Lampioni *(lung.=55,00+30)		85,00			85,00		
	Linea faretti *(lung.=36,00+40)		76,00			76,00		
	Linea faretti aiuole *(lung.=6+4)		10,00			10,00		
	Linea faretto singolo		15,00			15,00		
	SOMMANO m					186,00	0,03	5,58
46 / 164 U.04.010.010 .a	Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina							
	Linea faretti		36,00	0,400	0,400	5,76		
	Linea Lampioni		55,00	0,400	0,400	8,80		
	Linea faretti aiuole *(lung.=6+4)		10,00	0,400	0,400	1,60		
	Linea faretto singolo		15,00	0,400	0,400	2,40		
	allaccio		40,00	0,400	0,400	6,40		
	SOMMANO mc					24,96	0,04	1,00
47 / 165 E.01.040.010 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da s ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi							
	Linea faretti		36,00	0,400	0,600	8,64		
	Linea Lampioni		55,00	0,400	0,600	13,20		
	Linea faretti aiuole *(lung.=6+4)		10,00	0,400	0,600	2,40		
	Linea faretto singolo		15,00	0,400	0,600	3,60		
	allaccio		40,00	0,400	0,600	9,60		
	SOMMANO mc					37,44	0,00	0,00
48 / 166 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superior ... 50 q, compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km							
	Vedi voce n° 158 [mc 76,95]					76,95		
	Vedi voce n° 165 [mc 37,44]					-37,44		
	Sommano positivi mc					76,95		
	Sommano negativi mc					-37,44		
	SOMMANO mc					39,51	0,01	0,40
49 / 167 U.04.020.010 .d	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte la ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm							
	A RIPORTARE							730,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							730,72
						14,00		
	SOMMANO cad					14,00	0,06	0,84
50 / 168 U.04.020.030 .e	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali ... infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x55 cm					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	0,06	0,84
51 / 169 U.04.020.010 .g	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte la ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x80x80 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	0,15	0,15
52 / 170 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma rettangolare sia a ... i altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato							
	su linea pubblica illuminazione pozzetti 50x50 classe D400	1,00			41,000	41,00		
	su linea pubblica illuminazione pozzetti 80x80 classe D400	1,00			98,000	98,00		
	SOMMANO cad					139,00	0,01	1,39
53 / 171 U.01.060.035 .a	Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma qua ... onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini quadrati o rettangolari con fondo represso							
	su linea pubblica illuminazione pozzetti 50x50 classe C250	5,00			49,000	245,00		
	SOMMANO cad					245,00	0,01	2,45
54 / 172 L.05.020.010 .a	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, munito di bandierina con 2 fori di ... conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	0,41	5,33
55 / 173 U.04.020.040 .g	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compresi ogni onere e magistero Chiusino 50x50 cm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	0,02	0,16
56 / 174 L.02.040.060 .a	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta d ... pera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 40 mm							
	da pozzetto a palo	6,00	2,00			12,00		
	A R I P O R T A R E					12,00		741,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12,00		741,88
	per faretti		7,00			7,00		
	SOMMANO m					19,00	0,01	0,19
57 / 175 L.02.010.025 .b	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, propagante fiamma, ... tori per sezione, la marca la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x2,5 mm²							
	da pozzetto a corpi illuminanti		100,00			100,00		
	da pozzetto alimentazione faretti		35,00			35,00		
	SOMMANO m					135,00	0,01	1,35
58 / 176 NP_I_03	Formazione di derivazione in muffola tipo 3M su cavo multipolare con sezione dorsale fino a 25 mmq e di derivazione fino ... nente, completo di morsetto a compressione e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
						13,00		
	SOMMANO cadauno					13,00	0,37	4,81
59 / 177 NP_I_04	Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione con due corpi illuminanti ad altezze diverse tipo modello RAMA LED ... UL. Incluso materiale per ancoraggio ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.							
						5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	45,22	226,10
60 / 178 NP_I_06	Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione con cinque corpi illuminanti ad altezze diverse tipo modello RAMA ... UL. Incluso materiale per ancoraggio ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.							
						1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	88,88	88,88
61 / 179 NP_I_07	Fornitura e posa in opera di apparecchio da incasso a terra circolare Mod. D-CO LED MAXI della Thorn o equivalente con c ... eriale per ancoraggio e posa in opera ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.							
						7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	2,77	19,39
62 / 180 L.02.085.020 .a	Armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 55, fornito e posto in opera, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 650 x 400 x 200 mm							
	Sottoquadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	0,94	0,94
63 / 181 E.03.010.020 .a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 3 ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate							
	A R I P O R T A R E							1´083,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´083,54
	Classe di resistenza C25/30Classe di esposizione XC1-XC2							
	base sottoquadro		1,10	0,600	0,500	0,33		
	plinti pali 100x100x100	6,00	1,00	1,000	1,000	6,00		
	SOMMANO mc					6,33	0,23	1,46
64 / 182 E.03.040.010 .b	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, co ... ti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata							
	armatura plinti 80kg/mc	6,00			80,000	480,00		
	SOMMANO kg					480,00	0,00	0,00
65 / 183 L.01.070.070 .b	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera, ... i nominali; " In"(Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale"A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; A							
	nel sottoquadro					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	0,51	1,02
66 / 184 L.01.070.070 .b	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera, ... i nominali; " In"(Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale"A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; A							
	nel sottoquadro					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	0,51	1,02
	A RIPORTARE							1´087,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´087,04
	Intervento B (SpCat 2) **Demolizioni, scavi, rimozioni, movimentazioni, trasporto a rifiuto (Cat 1)**							
67 / 20 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici							
	Via S.Pescatori tratto 1-2 bis *(lung.=12+27+10)		49,00			49,00		
	tratto 1-2		54,00			54,00		
	tratto 2-3		9,00			9,00		
	tratto 4-5		40,00			40,00		
	tartto 6-7		80,00			80,00		
	tratto 8-9		40,00			40,00		
	Slargo via M. Sarro G.B. Vico tratto 19-20 *(lung.=22+16)		38,00			38,00		
	Via G.B. Vico tratto 18-23 *(lung.=47+76)		123,00			123,00		
	tratto 21-22 *(lung.=52+20+31+24)		127,00			127,00		
	Via G. Battista tratto 22-24		119,00			119,00		
	tratto 5-23		67,00			67,00		
	tratto 6-26		102,00			102,00		
	Slargo Via G.Battista - Via Maffucci tratto 24-25 * (lung.=67+47)		114,00			114,00		
	Via Maffucci tratto 28-29 *(lung.=63+49+29+21)		162,00			162,00		
	tratto 26-27		67,00			67,00		
	tratto 31-33		23,00			23,00		
	Via C. del Franco tratto 30-33 *(lung.=18+35)		53,00			53,00		
	SOMMANO m					1´267,00	0,00	0,00
68 / 21 U.05.010.055 .a	Rimozione di opera di cunette in lastre di cemento prefabbricato, compresi ogni scavo laterale occorrente per lo scalzo, ... porto a discarica fino ad una distanza massima di 10 km Rimozione di opera di cunette in lastre di cemento prefabbricato							
	Via S.Pescatori tratto 1-2 bis *(lung.=12+27+10)		49,00	0,400		19,60		
	tratto 1-2		54,00	0,400		21,60		
	tratto 4-5		40,00	0,400		16,00		
	tartto 6-7		80,00	0,400		32,00		
	tratto 8-9		40,00	0,400		16,00		
	Slargo via M. Sarro G.B. Vico tratto 19-20 *(lung.=22+16)		38,00	0,400		15,20		
	Via G.B. Vico tratto 18-23 *(lung.=47+76)		123,00	0,400		49,20		
	tratto 21-22 *(lung.=52+20+31+24)		127,00	0,400		50,80		
	Via G. Battista tratto 22-24		119,00	0,400		47,60		
	tratto 5-23		67,00	0,400		26,80		
	tratto 6-26		102,00	0,400		40,80		
	Slargo Via G.Battista - Via Maffucci tratto 24-25 * (lung.=67+47)		114,00	0,400		45,60		
	Via Maffucci tratto 28-29 *(lung.=63+49+29+21)		162,00	0,400		64,80		
	tratto 26-27		67,00	0,400		26,80		
	tratto 31-33		23,00	0,400		9,20		
	Via C. del Franco tratto 30-33 *(lung.=18+35)		53,00	0,400		21,20		
	SOMMANO mq					503,20	0,01	5,03
69 / 22 U.05.010.022 .a	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo marciapiedi							
	Via S.Pescatori tratto 1-2 bis	50,00			0,150	7,50		
	tratto 1-2	68,00			0,150	10,20		
	tratto 2-3	4,50			0,150	0,68		
	tratto 4-5	84,00			0,150	12,60		
	tartto 6-7	130,00			0,150	19,50		
	tratto 8-9	77,00			0,150	11,55		
	A RIPORTARE					62,03		1´092,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					62,03		1´092,07
	Slargo via M. Sarro G.B. Vico tratto 19-20	43,00			0,150	6,45		
	Via G.B. Vico tratto 18-23	267,00			0,150	40,05		
	tratto 21-22	350,00			0,150	52,50		
	Via G. Battista tratto 22-24	152,00			0,150	22,80		
	tratto 5-23	183,00			0,150	27,45		
	tratto 6-26	224,00			0,150	33,60		
	Slargo Via G.Battista - Via Maffucci tratto 24-25	136,00			0,150	20,40		
	Via Maffucci tratto 28-29	165,00			0,150	24,75		
	tratto 26-27	62,00			0,150	9,30		
	tratto 31-33	23,00			0,150	3,45		
	Via C. del Franco tratto 30-33	58,00			0,150	8,70		
	SOMMANO mc					311,48	0,01	3,11
70 / 23 U.05.010.020 .a	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita c ... ato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso							
	Marciapedi							
	tratto 1-2	68,00			0,030	2,04		
	tratto 2-3	4,50			0,030	0,14		
	tratto 4-5	84,00			0,030	2,52		
	tartto 6-7	130,00			0,030	3,90		
	tratto 8-9	77,00			0,030	2,31		
	Slargo via M. Sarro G.B. Vico tratto 19-20	43,00			0,030	1,29		
	Via G.B. Vico tratto 18-23	267,00			0,030	8,01		
	tratto 21-22	350,00			0,030	10,50		
	Via G. Battista tratto 22-24	152,00			0,030	4,56		
	tratto 5-23	183,00			0,030	5,49		
	tratto 6-26	224,00			0,030	6,72		
	Slargo Via G.Battista - Via Maffucci tratto 24-25	136,00			0,030	4,08		
	Via Maffucci tratto 28-29	165,00			0,030	4,95		
	tratto 26-27	62,00			0,030	1,86		
	tratto 31-33	23,00			0,030	0,69		
	Via C. del Franco tratto 30-33	58,00			0,030	1,74		
	SOMMANO mc					60,80	0,02	1,22
71 / 24 R.02.060.040 .a	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica							
	Marciapedi							
	Via S.Pescatori tratto 1-2 bis					50,00		
	SOMMANO mq					50,00	0,01	0,50
72 / 27 U.05.010.028 .a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore							
	Sede stradale							
	Via Pescatori - Tratto 3-15	2700,00			3,000	8´100,00		
	SOMMANO mq/cm					8´100,00	0,00	0,00
73 / 28 U.05.010.020 .a	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita c ... ato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso							
	Sede stradale							
	A R I P O R T A R E							1´096,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´096,90
	Via Pescatori - Tratto 3-15	2700,00			0,020	54,00		
	SOMMANO mc					54,00	0,02	1,08
74 / 29 U.05.010.022 .a	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo							
	Sede stradale							
	Via Pescatori - tratto 1-3		1930,00		0,200	386,00		
	Via Pescatori - tratto incrocio con Via Tagliamento		814,00		0,200	162,80		
	Aiuola incrocio con Via Tagliamento		84,00		0,150	12,60		
	Via Sarro-Via G.B. Vico- Via Battista- Via Maffucci-Via Del Franco		6430,00		0,150	964,50		
	SOMMANO mc					1´525,90	0,01	15,26
75 / 30 U.05.010.020 .a	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita c ... ato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso							
	Sede stradale							
	Via Pescatori - tratto 1-3		1930,00		0,100	193,00		
	Via Pescatori - tratto incrocio con Via Tagliamento		814,00		0,100	81,40		
	Aiuola incrocio con Via Tagliamento		84,00		0,030	2,52		
	Via Sarro-Via G.B. Vico- Via Battista- Via Maffucci-Via Del Franco		6430,00		0,050	321,50		
	SOMMANO mc					598,42	0,02	11,97
76 / 31 U.05.010.070 .a	Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione del materiale depositatosi, ed il lavaggio Di lato fino a 40 cm					100,00		
	SOMMANO cad					100,00	0,00	0,00
77 / 32 U.05.010.070 .b	Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione del materiale depositatosi, ed il lavaggio Di lato da 41 a 100 cm					100,00		
	SOMMANO cad					100,00	0,00	0,00
78 / 64 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superior ... 50 q, compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km							
	Vedi voce n° 20 [m 1´267,00]			0,150	0,200	38,01		
	Vedi voce n° 22 [mc 311,48]					311,48		
	Vedi voce n° 23 [mc 60,80]					60,80		
	Vedi voce n° 24 [mq 50,00]				0,030	1,50		
	Fresatura Via Pescatori - Tratto 3-15	2700,00			0,050	135,00		
	Vedi voce n° 29 [mc 1´525,90]					1´525,90		
	Vedi voce n° 30 [mc 598,42]					598,42		
	SOMMANO mc					2´671,11	0,01	26,71
	Opere a verde (Cat 2)							
	A RIPORTARE							1´151,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´151,92
79 / 129 U.07.010.010 .b	Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa la fornitura Con impiego di mezzo meccanico							
	Aiuola incrocio con Via Tagliamento		84,00		0,200	16,80		
	Aiuola Slargo Via M.Sarro- G.B. Vico		16,00		0,200	3,20		
	SOMMANO mc					20,00	0,01	0,20
80 / 130 U.07.010.032 .b	Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa irrigazione Superfici da 500 a 2.000 mq							
	Aiuola incrocio con Via Tagliamento		84,00			84,00		
	Aiuola Slargo Via M.Sarro- G.B. Vico		16,00			16,00		
	SOMMANO mq					100,00	0,01	1,00
81 / 131 NP_V_07	Messa a dimora di Lavandula spica "L. angustifolia" (varietà con brevetto), compresa la fornitura delle stesse, lo scavo ... in buone condizioni vegetative (Prezzario Assoverde, edizione 2013-2014: codici prezzi 15060973+25020006+ 25020047).							
						12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	0,14	1,68
	Pavimentazioni e rivestimenti (Cat 3)							
82 / 33 U.05.020.085 .a	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di ap ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto cementato							
	Sede stradale							
	Via Pescatori - tratto 1-3		1930,00		0,200	386,00		
	Via Pescatori - tratto incrocio con Via Tagliamento		814,00		0,200	162,80		
	Via Sarro-Via G.B. Vico- Via Battista- Via Maffucci-Via Del Franco		6430,00		0,100	643,00		
	SOMMANO mc					1´191,80	0,09	107,26
83 / 34 U.05.020.095 .a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le pres ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)							
	Via Pescatori - tratto 1-3	1930,00			5,000	9´650,00		
	Via Pescatori - tratto incrocio con Via Tagliamento	814,00			5,000	4´070,00		
	Via Sarro-Via G.B. Vico- Via Battista- Via Maffucci-Via Del Franco	6430,00			5,000	32´150,00		
	SOMMANO mq/cm					45´870,00	0,00	0,00
84 / 35 U.05.020.024 .a	Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo antiskid, fornito e posto in opera, con alto contenuto di graniglia, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm							
	Sede stradale							
	Via Pescatori - Tratto 3-15					2´700,00		
	Via Pescatori - tratto 1-3					1´930,00		
	Via Pescatori - tratto incrocio con Via Tagliamento					814,00		
	Via Sarro-Via G.B. Vico- Via Battista- Via Maffucci-Via Del Franco					6´430,00		
	A R I P O R T A R E					11´874,00		1´262,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11´874,00		1´262,06
	SOMMANO mq					11´874,00	0,01	118,74
85 / 36 NP_P_09	Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo antiskid, fornito e posto in opera, con alto contenuto di graniglia, ... e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Sovrapprezzo per spessore superiore a 3 cm, fino a 5 cm.							
	Sede stradale							
	Via Pescatori - Tratto 3-15					2´700,00		
	Via Pescatori - tratto 1-3					1´930,00		
	Via Pescatori - tratto incrocio con Via Tagliamento					814,00		
	Via Sarro-Via G.B. Vico- Via Battista- Via Maffucci-Via Del Franco					6´430,00		
	SOMMANO mq					11´874,00	0,05	593,70
86 / 37 E.03.010.010 .c	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'agg ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25							
	marciapiedi							
	Via S.Pescatori tratto 1-2 bis	50,00			0,100	5,00		
	tratto 1-2	68,00			0,100	6,80		
	tratto 2-3	4,50			0,100	0,45		
	tratto 4-5	84,00			0,100	8,40		
	tartto 6-7	130,00			0,100	13,00		
	tratto 8-9	77,00			0,100	7,70		
	Slargo via M. Sarro G.B. Vico tratto 19-20	58,00			0,100	5,80		
	Via G.B. Vico tratto 18-23	267,00			0,100	26,70		
	tratto 21-22 *(par.ug.=11+45+124+74+73)	327,00			0,100	32,70		
	Via G. Battista tratto 22-24	152,00			0,100	15,20		
	tratto 5-23	183,00			0,100	18,30		
	tratto 6-26	250,00			0,100	25,00		
	Slargo Via G.Battista - Via Maffucci tratto 24-25	136,00			0,100	13,60		
	Via Maffucci tratto 28-29	165,00			0,100	16,50		
	tratto 26-27	62,00			0,100	6,20		
	tratto 31-33	23,00			0,100	2,30		
	Via C. del Franco tratto 30-33	58,00			0,100	5,80		
	SOMMANO mc					209,45	0,22	46,08
87 / 38 E.03.040.010 .b	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, co ... ti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata							
	Diametro fili: 6 mm; maglia 200x200							
	marciapiedi							
	Via S.Pescatori tratto 1-2 bis	50,00			2,220	111,00		
	tratto 1-2	68,00			2,220	150,96		
	tratto 2-3	4,50			2,220	9,99		
	tratto 4-5	84,00			2,220	186,48		
	tartto 6-7	130,00			2,220	288,60		
	tratto 8-9	77,00			2,220	170,94		
	Slargo via M. Sarro G.B. Vico tratto 19-20	58,00			2,220	128,76		
	Via G.B. Vico tratto 18-23	267,00			2,220	592,74		
	tratto 21-22 *(par.ug.=11+45+124+74+73)	327,00			2,220	725,94		
	Via G. Battista tratto 22-24	152,00			2,220	337,44		
	tratto 5-23	183,00			2,220	406,26		
	tratto 6-26	250,00			2,220	555,00		
	Slargo Via G.Battista - Via Maffucci tratto 24-25	136,00			2,220	301,92		
	Via Maffucci tratto 28-29	165,00			2,220	366,30		
	tratto 26-27	62,00			2,220	137,64		
	tratto 31-33	23,00			2,220	51,06		
	A R I P O R T A R E					4´521,03		2´020,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4´521,03		2´020,58
	Via C. del Franco tratto 30-33	58,00			2,220	128,76		
	Parziale kg					4´649,79		
	per sovrapposizioni *(par.ug.=,1*4649,79)	464,98				464,98		
	Parziale kg					464,98		
	SOMMANO kg					5´114,77	0,00	0,00
88 / 39 E.07.010.010 .a	Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in ... e il tiro dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm							
	marciapiedi							
	Via S.Pescatori tratto 1-2 bis					50,00		
	tratto 1-2					68,00		
	tratto 2-3					4,50		
	tratto 4-5					84,00		
	tartto 6-7					130,00		
	tratto 8-9					77,00		
	Slargo via M. Sarro G.B. Vico tratto 19-20					58,00		
	Via G.B. Vico tratto 18-23					267,00		
	tratto 21-22 *(par.ug.=11+45+124+74+73)	327,00				327,00		
	Via G. Battista tratto 22-24					152,00		
	tratto 5-23					183,00		
	tratto 6-26					250,00		
	Slargo Via G.Battista - Via Maffucci tratto 24-25					136,00		
	Via Maffucci tratto 28-29					165,00		
	tratto 26-27					62,00		
	tratto 31-33					23,00		
	Via C. del Franco tratto 30-33					58,00		
	SOMMANO mq					2´094,50	0,02	41,89
89 / 142 NP_P_01	Pavimentazione in lastre di granito "Diorite". Dimensioni: 30x60 cm o, in alternativa, 50x50 cm, spessore 2,5 cm. Piano ... e, il nolo delle attrezzature necessarie ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	marciapiedi							
	Via S.Pescatori tratto 1-2 bis					50,00		
	tratto 1-2					68,00		
	tratto 2-3					4,50		
	tratto 4-5					84,00		
	tartto 6-7					130,00		
	tratto 8-9					77,00		
	Slargo via M. Sarro G.B. Vico tratto 19-20					58,00		
	Via G.B. Vico tratto 18-23					267,00		
	tratto 21-22 *(par.ug.=11+45+124+74+73)	327,00				327,00		
	Via G. Battista tratto 22-24					152,00		
	tratto 5-23					183,00		
	tratto 6-26					250,00		
	Slargo Via G.Battista - Via Maffucci tratto 24-25					136,00		
	Via Maffucci tratto 28-29					165,00		
	tratto 26-27					62,00		
	tratto 31-33					23,00		
	Via C. del Franco tratto 30-33					58,00		
	SOMMANO mq					2´094,50	1,03	2´157,34
90 / 143 NP_P_02	Fornitura e posa in opera di cordoli stradali in granito "Diorite". Dimensioni: 12x25x100 cm. I cordoli hanno i due lati ... to, il nolo delle attrezzature necessarie ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	marciapiedi							
	A R I P O R T A R E							4´219,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							4´219,81
	Via S.Pescatori tratto 1-2 bis					49,00		
	tratto 1-2					61,00		
	tratto 2-3					9,00		
	tratto 4-5					41,00		
	tartto 6-7					45,00		
	tratto 8-9					40,00		
	Slargo via M. Sarro G.B. Vico tratto 19-20					38,00		
	Via G.B. Vico tratto 18-23					99,00		
	tratto 21-22					125,00		
	Via G. Battista tratto 22-24					119,00		
	tratto 5-23					68,00		
	tratto 6-26					146,00		
	Slargo Via G.Battista - Via Maffucci tratto 24-25					112,00		
	Via Maffucci tratto 28-29					155,00		
	tratto 26-27					67,00		
	tratto 31-33					23,00		
	Via C. del Franco tratto 30-33					59,00		
	SOMMANO ml					1´256,00	0,59	741,04
91 / 144 NP_P_07	Sovrapprezzo per realizzazione di scanalatura antiscivolo delle lastre di granito "Diorite" in prossimità delle rampe dei marciapiedi eseguite in stabilimento. Passo scanalatura: 2 cm; larghezza e profondità: 0.50 cm.							
	marciapiedi							
	Via S.Pescatori tratto 1-2 bis	6,00	1,40	1,100		9,24		
	intermedio	2,00	1,40	1,100		3,08		
	tratto 1-2	2,00	1,40	1,100		3,08		
	intermedio	2,00	1,40	1,100		3,08		
	tratto 4-5		1,40	1,400		1,96		
	intermedio	2,00	1,40	2,500		7,00		
	tartto 6-7		1,40	3,000		4,20		
	intermedio		1,40	2,800		3,92		
	tratto 8-9 *(larg.=3+1,8)		1,40	4,800		6,72		
	intermedio	2,00	1,40	1,800		5,04		
	Slargo via M. Sarro G.B. Vico tratto 19-20	4,00	1,40	1,600		8,96		
	Via G.B. Vico tratto 18-23	3,00	1,40	3,500		14,70		
	intermedio	2,00	1,40	2,800		7,84		
	tratto 21-22	8,00	1,40	3,200		35,84		
	intermedio	3,00	1,40	2,800		11,76		
	Via G. Battista tratto 22-24							
	intermedio	4,00	1,40	1,500		8,40		
	tratto 5-23		1,40	3,500		4,90		
	intermedio		1,40	2,800		3,92		
	tratto 6-26 *(larg.=3,5+2,2+2+2+1)		1,40	10,700		14,98		
	intermedio	2,00	1,40	2,800		7,84		
	Slargo Via G.Battista - Via Maffucci tratto 24-25	4,00	1,40	1,000		5,60		
	intermedio	2,00	1,40	1,000		2,80		
			1,40	2,400		3,36		
	Via Maffucci tratto 28-29	7,00	1,40	1,000		9,80		
			1,40	2,000		2,80		
	intermedio	6,00	1,40	1,000		8,40		
	tratto 26-27	2,00	1,40	1,100		3,08		
	intermedio	4,00	1,40	1,000		5,60		
	tratto 31-33	2,00	1,40	1,000		2,80		
	intermedio	2,00	1,40	1,000		2,80		
	Via C. del Franco tratto 30-33	3,00	1,40	0,900		3,78		
	SOMMANO mq					217,28	0,00	0,00
92 / 147 NP_P_08	Pavimentazione tattile a rilievo esterna in lastre di granito "Diorite". Dimensioni: 30x60 cm, spessore 3,5 cm. La facci ... il nolo delle attrezzature necessarie ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	Via Pescatori - Via Battista *(lung.=60+3+3+3+3+35+4,5+2)		113,50			113,50		
	A RIPORTARE					113,50		4´960,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					113,50		4´960,85
	Via Battista - Via Vico *(lung.=3+45+3+3+3+2+16+3,5+ 3,5+73+3)		158,00			158,00		
	Via Vico - Via Battista *(lung.=3+121+4,5+4,5)		133,00			133,00		
	Via Battista - Via Maffucci *(lung.=4,5+60+4,5+1,1)		70,10			70,10		
	SOMMANO ml					474,60	0,30	142,38
	Arredo urbano, attrezzature, segnaletica (Cat 4)							
93 / 25 U.05.010.040 .a	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti compresi gli one ... i per il prelievo e il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali (par.ug.=50*2)	100,00				100,00		
	SOMMANO cad					100,00	0,01	1,00
94 / 26 U.05.010.045 .a	Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compresi il trasporto, la rimozione del blocco ... dazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido Rimozione di sostegni per segnali di qualsiasi dimensione e tipo							
	Segnaletica toponomastica					8,00		
	Segnaletica stradale					35,00		
	dissuasori					21,00		
	SOMMANO cad					64,00	0,02	1,28
95 / 40 U.05.050.065 .a	Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gia ... presi, altresì, ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 12 cm							
	Via Pescatori	3,00	360,00			1´080,00		
	Via G.B. Vico	3,00	210,00			630,00		
	Via G. Battista	2,00	170,00			340,00		
	Via Maffucci	2,00	175,00			350,00		
	Via Del franco	2,00	138,00			276,00		
	Area parcheggio		100,00			100,00		
	SOMMANO m					2´776,00	0,00	0,00
96 / 41 U.05.050.062 .a	Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di v ... acciamento e per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m²							
	Passi pedonali							
	Via Pescatori	6,00	11,00	3,500		231,00		
	Via G.B. Vico	4,00	7,00	3,500		98,00		
	Via G. Battista	3,00	7,00	3,500		73,50		
	Via Maffucci	3,00	7,00	3,500		73,50		
	Via Del franco	3,00	5,00	3,500		52,50		
	Strisce di arresto *(par.ug.=5,00*2)	10,00				10,00		
	SOMMANO mq					538,50	0,01	5,39
97 / 42 U.05.050.064 .a	Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... oro finito a perfetta regola d'arte, misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligonocircoscritto Per nuovo impianto							
	Strisce di arresto *(par.ug.=5,00*5)	25,00				25,00		
	A RIPORTARE					25,00		5´110,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					25,00		5´110,90
	SOMMANO mq					25,00	0,00	0,00
98 / 138 NP_A_01	Fornitura e messa in opera di cestino portarifiuti con le caratteristiche di seguito riportate: - Cestino sferico con r ... incato complete di dadi e rosette, scavo per plinto e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.					18,00		
	SOMMANO cadauno					18,00	3,54	63,72
99 / 139 NP_A_03	Fornitura e messa in opera di seduta con schienale con le caratteristiche di seguito riportate: - Tipo di struttura: su ... cato complete di dadi e rosette, scavo per plinto e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.					19,00		
	SOMMANO cadauno					19,00	5,83	110,77
100 / 140 U.06.020.070 .a	Cestino portarifiuti in calcestruzzo armato con superficie esterna bocciardata e bordo superiore a superficie liscia, co ... pavimentazione o su tappeto erboso Di forma circolare, capacità 30 l, diametro esterno 46 cm, altezza65 cm, peso 105 kg					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	0,21	0,63
	Opere in conglomerato cementizio (Cat 5)							
101 / 65 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disa ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione							
	Per realizzazione zanelle							
	Via S.Pescatori tratto 1-2 bis		55,00		0,200	11,00		
	tratto 1-2		61,00		0,200	12,20		
	tratto 4-5		40,00		0,200	8,00		
	tartto 6-7-8 *(lung.=80,00+5)		85,00		0,200	17,00		
	tratto 8-9 *(lung.=40,00+5)		45,00		0,200	9,00		
	Slargo via M. Sarro G.B. Vico tratto 19-20		52,00		0,200	10,40		
	Via Sarro - Tratto adiacente intervento A		86,00		0,200	17,20		
	Via G.B. Vico tratto 18-23 *(lung.=76+5+20+5)		106,00		0,200	21,20		
	tratto 21-22		153,00		0,200	30,60		
	Via G. Battista tratto 22-24		119,00		0,200	23,80		
	tratto 5-23		67,00		0,200	13,40		
	tratto 6-26 *(lung.=35+20+111+5)		171,00		0,200	34,20		
	Slargo Via G.Battista - Via Maffucci tratto 24-25 * (lung.=118+5)		123,00		0,200	24,60		
	Via Maffucci tratto 28-29		170,00		0,200	34,00		
	tratto 26-27		72,00		0,200	14,40		
	tratto 31-33		23,00		0,200	4,60		
	Via C. del Franco tratto 30-33		66,00		0,200	13,20		
	SOMMANO mq					298,80	0,03	8,96
102 / 66 E.03.010.010 .c	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'agg ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta							
	A R I P O R T A R E							5´294,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							5´294,98
	regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25							
	Per realizzazione zanelle							
	Via S.Pescatori tratto 1-2 bis		55,00	0,400	0,175	3,85		
	tratto 1-2		61,00	0,400	0,175	4,27		
	tratto 4-5		40,00	0,400	0,175	2,80		
	tartto 6-7-8 *(lung.=80,00+5)		85,00	0,400	0,175	5,95		
	tratto 8-9 *(lung.=40,00+5)		45,00	0,400	0,175	3,15		
	Slargo via M. Sarro G.B. Vico tratto 19-20		52,00	0,400	0,175	3,64		
	Via Sarro - Tratto adiacente intervento A		86,00	0,400	0,175	6,02		
	Via G.B. Vico tratto 18-23 *(lung.=76+5+20+5)		106,00	0,400	0,175	7,42		
	tratto 21-22		153,00	0,400	0,175	10,71		
	Via G. Battista tratto 22-24		119,00	0,400	0,175	8,33		
	tratto 5-23		67,00	0,400	0,175	4,69		
	tratto 6-26 *(lung.=35+20+111+5)		171,00	0,400	0,175	11,97		
	Slargo Via G.Battista - Via Maffucci tratto 24-25 * (lung.=118+5)		123,00	0,400	0,175	8,61		
	Via Maffucci tratto 28-29		170,00	0,400	0,175	11,90		
	tratto 26-27		72,00	0,400	0,175	5,04		
	tratto 31-33		23,00	0,400	0,175	1,61		
	Via C. del Franco tratto 30-33		66,00	0,400	0,175	4,62		
	SOMMANO mc					104,58	0,22	23,01
103 / 67 E.03.040.010 .b	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, co ... ti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata							
	Diametro fili: 6 mm; maglia 100x100							
	Per realizzazione zanelle							
	Via S.Pescatori tratto 1-2 bis		55,00	0,400	4,490	98,78		
	tratto 1-2		61,00	0,400	4,490	109,56		
	tratto 4-5		40,00	0,400	4,490	71,84		
	tartto 6-7-8 *(lung.=80,00+5)		85,00	0,400	4,490	152,66		
	tratto 8-9 *(lung.=40,00+5)		45,00	0,400	4,490	80,82		
	Slargo via M. Sarro G.B. Vico tratto 19-20		52,00	0,400	4,490	93,39		
	Via Sarro - Tratto adiacente intervento A		86,00	0,400	4,490	154,46		
	Via G.B. Vico tratto 18-23 *(lung.=76+5+20+5)		106,00	0,400	4,490	190,38		
	tratto 21-22		153,00	0,400	4,490	274,79		
	Via G. Battista tratto 22-24		119,00	0,400	4,490	213,72		
	tratto 5-23		67,00	0,400	4,490	120,33		
	tratto 6-26 *(lung.=35+20+111+5)		171,00	0,400	4,490	307,12		
	Slargo Via G.Battista - Via Maffucci tratto 24-25 * (lung.=118+5)		123,00	0,400	4,490	220,91		
	Via Maffucci tratto 28-29		170,00	0,400	4,490	305,32		
	tratto 26-27		72,00	0,400	4,490	129,31		
	tratto 31-33		23,00	0,400	4,490	41,31		
	Via C. del Franco tratto 30-33		66,00	0,400	4,490	118,54		
	SOMMANO kg					2´683,24	0,00	0,00
	Impianto pubblica illuminazione (Cat 6)							
104 / 149 NP_I_04	Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione con due corpi illuminanti ad altezze diverse tipo modello RAMA LED ... UL.							
	Incluso materiale per ancoraggio ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.							
	Via Pescatori					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	45,22	406,98
105 / 150	Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione con							
	A RIPORTARE							5´724,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5´724,97
NP_I_06	cinque corpi illuminanti ad altezze diverse tipo modello RAMA ... UL. Incluso materiale per ancoraggio ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte. Via Pescatori					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	88,88	88,88
106 / 151 E.03.010.020 .a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 3 ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30Classe di esposizione XC1-XC2 Via Pescatori - plinti pali 100x100x100	10,00	1,00	1,000	1,000	10,00		
	SOMMANO mc					10,00	0,23	2,30
107 / 152 E.03.040.010 .b	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, co ... ti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata Via Pescatori - armatura plinti 80kg/mc *(par.ug.=10,00*1)	10,00			80,000	800,00		
	SOMMANO kg					800,00	0,00	0,00
108 / 153 NP_I_04	Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione con due corpi illuminanti ad altezze diverse tipo modello RAMA LED ... UL. Incluso materiale per ancoraggio ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte. Via Maffucci					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	45,22	406,98
109 / 154 NP_I_05	Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione con un corpo illuminante ad altezza di 440 cm modello RAMA LED o e ... UL. Incluso materiale per ancoraggio ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte. Via Maffucci					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	26,12	78,36
110 / 155 NP_I_06	Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione con cinque corpi illuminanti ad altezze diverse tipo modello RAMA ... UL. Incluso materiale per ancoraggio ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte. Via Maffucci					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	88,88	177,76
111 / 156 E.03.010.020 .a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 3 ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30Classe di esposizione XC1-XC2 Via Maffucci - plinti pali 100x100x100	14,00	1,00	1,000	1,000	14,00		
	SOMMANO mc					14,00	0,23	3,22
112 / 157	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme							
	A RIPORTARE							6´482,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							6´482,47
E.03.040.010 .b	tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, co ... ti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata							
	Via Maffucci - armatura plinti 80kg/mc	14,00			80,000	1´120,00		
	SOMMANO kg					1´120,00	0,00	0,00
	Impianto smaltimento acque meteoriche (Cat 7)							
113 / 185 R.02.010.050 .a	Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche ... azione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso Profondità di taglio da 0 a 100 mm							
	per rifacimento fogna bianca e nera	2,00	16,50			33,00		
		2,00	30,50			61,00		
		2,00	30,50			61,00		
		2,00	31,50			63,00		
		2,00	29,50			59,00		
		2,00	12,00			24,00		
		2,00	30,10			60,20		
		2,00	4,00			8,00		
	(par.ug.=2*2)	4,00	5,00			20,00		
		2,00	60,00			120,00		
	SOMMANO m					509,20	0,00	0,00
114 / 186 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, c ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)							
	Per posizionamento nuova fogna bianca e nera		16,50	1,200	1,700	33,66		
			30,50	1,200	1,700	62,22		
			30,50	1,200	1,700	62,22		
			31,50	1,200	1,700	64,26		
			29,50	1,200	1,700	60,18		
			12,00	1,200	1,700	24,48		
			30,10	1,200	1,700	61,40		
			4,00	1,200	1,700	8,16		
		2,00	5,00	1,200	3,000	36,00		
			60,00	1,200	3,000	216,00		
	pozzetti	24,00	1,00	1,000	1,100	26,40		
	SOMMANO mc					654,98	0,01	6,55
115 / 187 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superior ... 50 q, compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km							
	Vedi voce n° 186 [mc 654,98]					654,98		
	SOMMANO mc					654,98	0,01	6,55
116 / 188 R.01.020.070 .a	Bonifica mediante rimozione e smaltimento di canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o grondaie di forma circolare o ... i pezzi speciali e ogni onere e magistero per regola d'arte in conformità alle norme vigenti. Di sezione fino a 0,30 m²							
	Per bonifica vecchia tubazione da 250mm	2,00	16,50			33,00		
		2,00	30,50			61,00		
		2,00	30,50			61,00		
	A RIPORTARE					155,00		6´495,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					155,00		6´495,57
		2,00	31,50			63,00		
		2,00	29,50			59,00		
		2,00	12,00			24,00		
		2,00	30,10			60,20		
		2,00	10,00			20,00		
	SOMMANO m					381,20	0,18	68,62
117 / 189 E.01.040.010 .b	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da s ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dalla cave							
	Per posizionamento nuova fogna bianca e nera		16,50	1,200	1,000	19,80		
			30,50	1,200	1,000	36,60		
			30,50	1,200	1,000	36,60		
			31,50	1,200	1,000	37,80		
			29,50	1,200	1,000	35,40		
			12,00	1,200	1,000	14,40		
			30,10	1,200	1,000	36,12		
			4,00	1,200	1,000	4,80		
		2,00	5,00	1,200	2,000	24,00		
			60,00	1,200	2,000	144,00		
	SOMMANO mc					389,52	0,04	15,58
118 / 190 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali ... la d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale							
	intorno alle tubazioni							
	Per posizionamento nuova fogna bianca e nera		16,50	1,200	0,500	9,90		
			30,50	1,200	0,500	18,30		
			30,50	1,200	0,500	18,30		
			31,50	1,200	0,500	18,90		
			29,50	1,200	0,500	17,70		
			12,00	1,200	0,500	7,20		
			30,10	1,200	0,500	18,06		
			4,00	1,200	0,500	2,40		
		2,00	5,00	1,200	0,500	6,00		
			60,00	1,200	0,500	36,00		
	SOMMANO mc					152,76	0,04	6,11
119 / 191 U.05.020.085 .a	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di ap ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto cementato							
	Per posizionamento nuova fogna bianca e nera		16,50	1,200	0,300	5,94		
			30,50	1,200	0,300	10,98		
			30,50	1,200	0,300	10,98		
			31,50	1,200	0,300	11,34		
			29,50	1,200	0,300	10,62		
			12,00	1,200	0,300	4,32		
			30,10	1,200	0,300	10,84		
			4,00	1,200	0,300	1,44		
		2,00	5,00	1,200	0,300	3,60		
			60,00	1,200	0,300	21,60		
	SOMMANO mc					91,66	0,09	8,25
120 / 192	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)							
	A R I P O R T A R E							6´594,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							6´594,13
U.05.020.095 .a	costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le pres ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) per rifacimento fogna bianca e nera		16,50	1,200	5,000	99,00		
			30,50	1,200	5,000	183,00		
			30,50	1,200	5,000	183,00		
			31,50	1,200	5,000	189,00		
			29,50	1,200	5,000	177,00		
			12,00	1,200	5,000	72,00		
			30,10	1,200	5,000	180,60		
			4,00	1,200	5,000	24,00		
		2,00	5,00	1,200	5,000	60,00		
			60,00	1,200	5,000	360,00		
	SOMMANO mq/cm					1´527,60	0,00	0,00
121 / 193 U.05.020.024 .a	Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo antiskid, fornito e posto in opera, con alto contenuto di graniglia, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm per rifacimento fogna bianca e nera		16,50	1,200		19,80		
			30,50	1,200		36,60		
			30,50	1,200		36,60		
			31,50	1,200		37,80		
			29,50	1,200		35,40		
			12,00	1,200		14,40		
			30,10	1,200		36,12		
			4,00	1,200		4,80		
		2,00	5,00	1,200		12,00		
			60,00	1,200		72,00		
	SOMMANO mq					305,52	0,01	3,06
122 / 194 U.02.040.035 .c	Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B) ... olo la formazione del letto di posa edel rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 (> = 16 kN/mq) DE 315 mm							
	Fognatura Nera		16,50			16,50		
			30,50			30,50		
			30,50			30,50		
			31,50			31,50		
			29,50			29,50		
			12,00			12,00		
			30,10			30,10		
			4,00			4,00		
	Fognatura Bianca		16,50			16,50		
			30,50			30,50		
			30,50			30,50		
			31,50			31,50		
			29,50			29,50		
			12,00			12,00		
			30,10			30,10		
		2,00	5,00			10,00		
	SOMMANO m					375,20	0,03	11,26
123 / 195 U.02.040.015 .d	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B) ... solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 400 mm							
			60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	0,04	2,40
	A RIPORTARE							6´610,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							6´610,85
124 / 196 U.02.040.035 .a	Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B) ... olo la formazione del letto di posa edel rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 (> = 16 kN/mq) DE 200 mm							
	per allacci	10,00	5,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	0,02	1,00
125 / 197 U.04.020.010 .g	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte la ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x80x80 cm							
	fogna nera					12,00		
	fogna bianca					12,00		
	SOMMANO cad					24,00	0,15	3,60
126 / 198 U.04.020.030 .j	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali ... infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x80x85 cm							
	fogna nera					12,00		
	fogna bianca					12,00		
	SOMMANO cad					24,00	0,15	3,60
127 / 199 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma rettangolare sia a ... i altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato							
	su linea pubblica illuminazione pozzetti 80x80 classe D400	24,00			98,000	2´352,00		
	SOMMANO cad					2´352,00	0,01	23,52
	Impianto distibuzione idrica (Cat 8)							
128 / 68 R.02.010.050 .a	Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche ... azione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso Profondità di taglio da 0 a 100 mm							
	tronco A-B	2,00	50,00			100,00		
	tronco B-C	2,00	115,00			230,00		
	tronco C-D	2,00	55,00			110,00		
	tronco C-E	2,00	70,00			140,00		
	tronco E-F	2,00	80,00			160,00		
	tronco F-G	2,00	95,00			190,00		
	tronco G-I	2,00	40,00			80,00		
	SOMMANO m					1´010,00	0,00	0,00
129 / 69 U.05.010.020 .a	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita c ... ato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso							
	A RIPORTARE							6´642,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							6´642,57
	tronco B-C		115,00	0,600	0,050	3,45		
	tronco C-E		70,00	0,600	0,050	2,10		
	tronco G-I		40,00	0,600	0,100	2,40		
	SOMMANO mc					7,95	0,02	0,16
130 / 70 U.05.010.025 .a	Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di misto cementato							
	tronco B-C		115,00	0,600	0,200	13,80		
	tronco C-E		70,00	0,600	0,200	8,40		
	SOMMANO mc					22,20	0,02	0,44
131 / 71 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, c ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)							
	tronco A-B		50,00	0,600	1,000	30,00		
	tronco B-C		115,00	0,600	1,000	69,00		
	tronco C-D		55,00	0,600	1,100	36,30		
	tronco C-E		70,00	0,600	1,000	42,00		
	tronco E-F		80,00	0,600	1,000	48,00		
	tronco F-G		95,00	0,600	1,000	57,00		
	tronco G-I		40,00	0,600	1,200	28,80		
	SOMMANO mc					311,10	0,01	3,11
132 / 72 U.04.010.010 .a	Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina							
	tronco A-B		50,00	0,600	0,300	9,00		
	tronco B-C		115,00	0,600	0,300	20,70		
	tronco C-D		55,00	0,600	0,300	9,90		
	tronco C-E		70,00	0,600	0,300	12,60		
	tronco E-F		80,00	0,600	0,300	14,40		
	tronco F-G		95,00	0,600	0,300	17,10		
	tronco G-I		40,00	0,600	0,300	7,20		
	SOMMANO mc					90,90	0,04	3,64
133 / 73 E.01.040.010 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da s ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi							
	tronco A-B		50,00	0,600	0,600	18,00		
	tronco B-C		115,00	0,600	0,600	41,40		
	tronco C-D		55,00	0,600	0,600	19,80		
	tronco C-E		70,00	0,600	0,600	25,20		
	tronco E-F		80,00	0,600	0,600	28,80		
	tronco F-G		95,00	0,600	0,600	34,20		
	tronco G-I		40,00	0,600	0,600	14,40		
	SOMMANO mc					181,80	0,00	0,00
134 / 74 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superior ... 50 q, compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km							
	A RIPORTARE							6´649,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							6´649,92
	Vedi voce n° 69 [mc 7,95]					7,95		
	Vedi voce n° 70 [mc 22,20]					22,20		
	Vedi voce n° 71 [mc 311,10]					311,10		
	Vedi voce n° 73 [mc 181,80]					-181,80		
	Sommano positivi mc					341,25		
	Sommano negativi mc					-181,80		
	SOMMANO mc					159,45	0,01	1,59
135 / 75 U.05.020.085 .a	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di ap ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto cementato							
	tronco A-B		50,00	0,600	0,100	3,00		
	tronco B-C		115,00	0,600	0,300	20,70		
	tronco C-D		55,00	0,600	0,200	6,60		
	tronco C-E		70,00	0,600	0,300	12,60		
	tronco E-F		80,00	0,600	0,100	4,80		
	tronco F-G		95,00	0,600	0,100	5,70		
	tronco G-I		40,00	0,600	0,300	7,20		
	SOMMANO mc					60,60	0,09	5,45
136 / 76 U.05.020.095 .a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le pres ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)							
	tronco B-C		115,00	0,600	5,000	345,00		
	tronco C-E		70,00	0,600	5,000	210,00		
	tronco G-I		40,00	0,600	5,000	120,00		
	SOMMANO mq/cm					675,00	0,00	0,00
137 / 77 U.05.020.024 .a	Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo antiskid, fornito e posto in opera, con alto contenuto di graniglia, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm							
	tronco G-I		40,00	0,600		24,00		
	SOMMANO mq					24,00	0,01	0,24
138 / 78 NP_P_09	Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo antiskid, fornito e posto in opera, con alto contenuto di graniglia, ... e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Sovrapprezzo per spessore superiore a 3 cm, fino a 5 cm.							
	tronco G-I		40,00	0,600		24,00		
	SOMMANO mq					24,00	0,05	1,20
139 / 79 U.01.010.010 .e	Tubazione di ghisa sferoidale fornita e posta in opera, conforme alle norme vigenti, rivestita esternamente con uno stra ... le prove idrauliche, nonchè il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 150 mm							
	tronco A-B		50,00			50,00		
	tronco B-C		115,00			115,00		
	tronco C-E		70,00			70,00		
	tronco E-F		80,00			80,00		
	tronco F-G		95,00			95,00		
	A RIPORTARE					410,00		6´658,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					410,00		6´658,40
	SOMMANO m					410,00	0,07	28,70
140 / 80 U.01.010.010 .c	Tubazione di ghisa sferoidale fornita e posta in opera, conforme alle norme vigenti, rivestita esternamente con uno stra ... le prove idrauliche, nonchè il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 100 mm							
	tronco C-D		55,00			55,00		
	tronco G-I		40,00			40,00		
	SOMMANO m					95,00	0,05	4,75
141 / 81 U.01.050.010 .h	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimenta ... occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN200							
	pozzetto A					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1,11	2,22
142 / 82 U.01.050.010 .g	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimenta ... occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN150							
	pozzetto A					1,00		
	pozzetto B					2,00		
	pozzetto C					2,00		
	pozzetto E					2,00		
	pozzetto F					2,00		
	SOMMANO cad					9,00	0,66	5,94
143 / 83 U.01.050.010 .e	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimenta ... occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN100							
	pozzetto C					1,00		
	pozzetto D					1,00		
	pozzetto G					2,00		
	SOMMANO cad					4,00	0,39	1,56
144 / 84 U.01.050.010 .d	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimenta ... occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN80							
	pozzetto B					1,00		
	pozzetto D					1,00		
	pozzetto E					1,00		
	pozzetto F					1,00		
	pozzetto G					1,00		
	SOMMANO cad					5,00	0,33	1,65
145 / 85 U.01.050.010 .b	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimenta ... occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o							
	A R I P O R T A R E							6´703,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´703,22
	PN 16 DN50							
	nodo B1					1,00		
	nodo B2					1,00		
	nodo B3					2,00		
	nodo B4					1,00		
	nodo C1					1,00		
	nodo d1					1,00		
	nodo H					1,00		
	SOMMANO cad					8,00	0,21	1,68
146 / 86 NP_H_01	Pezzi speciali in ghisa sferoidale conformi alle norme UNI EN 545 per PN 25-40 atm, con giunzioni a bicchiere elastiche ... ione ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Forniti, trasportati e posti in opera.							
	pozzetto A				126,500	126,50		
	pozzetto B				83,300	83,30		
	pozzetto C				86,600	86,60		
	pozzetto D				51,700	51,70		
	pozzetto E				83,300	83,30		
	pozzetto F				83,300	83,30		
	pozzetto G				74,600	74,60		
	pozzetti traferimenti singoli	6,00			70,800	424,80		
	pozzetto trasferimento doppio				81,300	81,30		
	SOMMANO kg					1´095,40	0,03	32,86
147 / 87 NP_H_03	Pezzi speciali in acciaio al carbonio fino a PN 40 atm conformi alla norma UNI EN 1092-1 , con giunzioni a bicchiere ... one ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Forniti, trasportati e posti in opera.							
	pozzetto D				3,000	3,00		
	pozzetti traferimenti singoli	6,00			2,600	15,60		
	pozzetto trasferimento doppio				5,200	5,20		
	SOMMANO kg					23,80	0,05	1,19
148 / 88 R.02.010.050 .a	Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche ... azione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso Profondità di taglio da 0 a 100 mm							
	Trasferimenti idrici (1 doppio e 6 singoli) *(par.ug.=10,00* 7)	70,00				70,00		
	SOMMANO m					70,00	0,00	0,00
149 / 89 U.05.010.020 .a	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita c ... ato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso							
	Trasferimenti idrici (1 doppio e 6 singoli) (par.ug.=0,20*7)	1,40				1,40		
	SOMMANO mc					1,40	0,02	0,03
150 / 90 U.05.010.022 .a	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo							
	A R I P O R T A R E							6´738,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6´738,98
	Trasferimenti idrici (1 doppio e 6 singoli) per tubazione trasferimento *(par.ug.=0,60*7)	4,20				4,20		
	SOMMANO mc					4,20	0,01	0,04
151 / 91 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, c ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Trasferimenti idrici (1 doppio e 6 singoli) per tubazione trasferimento *(par.ug.=4,00*7)	28,00				28,00		
	SOMMANO mc					28,00	0,01	0,28
152 / 92 U.04.010.010 .a	Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina Trasferimenti idrici (1 doppio e 6 singoli) (par.ug.=0,80*7)	5,60				5,60		
	SOMMANO mc					5,60	0,04	0,22
153 / 93 E.01.040.010 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da s ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi Trasferimenti idrici (1 doppio e 6 singoli) (par.ug.=3,00*7)	21,00				21,00		
	SOMMANO mc					21,00	0,00	0,00
154 / 94 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superior ... 50 q, compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 89 [mc 1,40] Vedi voce n° 90 [mc 4,20] Vedi voce n° 91 [mc 28,00] Vedi voce n° 93 [mc 21,00]					1,40 4,20 28,00 -21,00		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					33,60 -21,00		
	SOMMANO mc					12,60	0,01	0,13
155 / 95 U.05.020.085 .a	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di ap ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto cementato Trasferimenti idrici (1 doppio e 6 singoli) per tubazione trasferimento *(par.ug.=0,60*7)	4,20				4,20		
	SOMMANO mc					4,20	0,09	0,38
156 / 96 U.05.020.095 .a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le pres ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)							
	A RIPORTARE							6´740,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							6´740,03
	Trasferimenti idrici (1 doppio e 6 singoli) (par.ug.=15,00*7)	105,00				105,00		
	SOMMANO mq/cm					105,00	0,00	0,00
157 / 97 U.05.020.024 .a	Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo antiskid, fornito e posto in opera, con alto contenuto di graniglia, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm Trasferimenti idrici (1 doppio e 6 singoli) (par.ug.=2,00*7)	14,00				14,00		
	SOMMANO mq					14,00	0,01	0,14
158 / 98 NP_H_02	Tubazione in acciaio trafilato con rivestimento in polietilene con giunzione a vite a manicotto, compreso il rivestiment ... i tubi e dei pezzi speciali, la posa in opera, l'onere per il taglio e la filettatura dei tubi. Per diametri fino a 2". Trasferimenti idrici (1 doppio e 6 singoli) (par.ug.=10,00*7)	70,00				70,00		
	SOMMANO m					70,00	0,12	8,40
159 / 99 R.02.010.050 .a	Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche ... azione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso Profondità di taglio da 0 a 100 mm Per n. 7 pozzetti per pozzetto							
	lati corti *(par.ug.=2,00*7)	14,00	2,50			35,00		
	lati lunghi *(par.ug.=2,00*7)	14,00	3,00			42,00		
	per tubazione di scarico del pozzetto *(par.ug.=2,00*7)	14,00	10,00			140,00		
	SOMMANO m					217,00	0,00	0,00
160 / 100 U.05.010.020 .a	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita c ... ato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso Per n. 7 pozzetti per pozzetto	7,00	2,50	3,000	0,100	5,25		
	per tubazione di scarico	7,00	10,00	0,800	0,100	5,60		
	SOMMANO mc					10,85	0,02	0,22
161 / 101 U.05.010.022 .a	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo Per n. 7 pozzetti per pozzetto	7,00	2,50	3,000	0,300	15,75		
	per tubazione di scarico	7,00	10,00	0,400	0,300	8,40		
	SOMMANO mc					24,15	0,01	0,24
162 / 102 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, c ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Per n. 7 pozzetti							
	A RIPORTARE							6´749,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							6´749,03
	per pozzetto	7,00	2,50	3,000	1,800	94,50		
	per tubazione di scarico	7,00	10,00	0,800	1,600	89,60		
	SOMMANO mc					184,10	0,01	1,84
163 / 103 E.01.040.010 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da s ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi							
	Per n. 7 pozzetti							
	per tubazione di scarico	7,00	10,00	0,800	1,300	72,80		
	SOMMANO mc					72,80	0,00	0,00
164 / 104 U.04.010.010 .a	Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina							
	Per n. 7 pozzetti							
	per rinfianco pareti pozzetti *(par.ug.=2,00*7)	14,00	2,50	0,200	1,800	12,60		
	(par.ug.=2,00*7)	14,00	2,50	0,200	1,800	12,60		
	per cassonetto tubazione di scarico	7,00	10,00	0,800	0,400	22,40		
	SOMMANO mc					47,60	0,04	1,90
165 / 105 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superior ... 50 q, compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km							
	Vedi voce n° 100 [mc 10,85]					10,85		
	Vedi voce n° 101 [mc 24,15]					24,15		
	Vedi voce n° 102 [mc 184,10]					184,10		
	Vedi voce n° 103 [mc 72,80]					-72,80		
	Sommano positivi mc					219,10		
	Sommano negativi mc					-72,80		
	SOMMANO mc					146,30	0,01	1,46
166 / 106 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali ... la d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale							
	Per n. 7 pozzetti							
	per rinfianco pareti pozzetto *(par.ug.=2,00*7)	14,00	2,50	0,200	0,300	2,10		
	(par.ug.=2,00*7)	14,00	2,50	0,200	0,300	2,10		
	per cassonetto tubazione di scarico	7,00	10,00	0,800	0,300	16,80		
	SOMMANO mc					21,00	0,04	0,84
167 / 107 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disa ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione							
	Per n. 7 pozzetti							
	pareti esterne corte *(par.ug.=2,00*7)	14,00	2,10		2,200	64,68		
	pareti esterne lunghe *(par.ug.=2,00*7)	14,00	2,60		2,200	80,08		
	pareti interne corte *(par.ug.=2,00*7)	14,00	1,50		1,800	37,80		
	pareti interne lunghe *(par.ug.=2,00*7)	14,00	2,00		1,800	50,40		
	A RIPORTARE					232,96		6´755,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					232,96		6´755,07
	intradosso soletta copertura	7,00	1,50	2,000		21,00		
	a detrarre chiusino *(par.ug.=-1,00*7)	-7,00	0,70	0,700		-3,43		
	bordi soletta di copertura *(par.ug.=2,00*7)	14,00	1,50		0,200	4,20		
	(par.ug.=2,00*7)	14,00	2,00		0,200	5,60		
	Sommano positivi mq					263,76		
	Sommano negativi mq					-3,43		
	SOMMANO mq					260,33	0,03	7,81
168 / 108 E.03.010.020 .a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 3 ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30Classe di esposizione XC1-XC2							
	Per n. 7 pozzetti							
	soletta di fondazione	7,00	1,50	2,000	0,200	4,20		
	pareti *(par.ug.=2*7)	14,00	1,50	0,300	1,800	11,34		
	(par.ug.=2*7)	14,00	2,60	0,300	1,800	19,66		
	soletta di copertura	7,00	1,50	2,000	0,200	4,20		
	a detrarre chiusino	7,00	0,70	0,700	0,200	-0,69		
	Sommano positivi mc					39,40		
	Sommano negativi mc					-0,69		
	SOMMANO mc					38,71	0,23	8,90
169 / 109 E.03.040.010 .a	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, co ... i per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre							
	Per n. 7 pozzetti							
	per soletta di copertura							
	in ragione di 120 kg/mc *(par.ug.=120,00*7)	840,00			0,600	504,00		
	per scaletta accesso pozzetto *(par.ug.=10,00*7)	70,00				70,00		
	SOMMANO kg					574,00	0,00	0,00
170 / 110 U.05.020.095 .a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le pres ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)							
	Per n. 7 pozzetti							
	per ripristino pavimentazione stradale sopra pozzetto	7,00	2,50	3,000	7,000	367,50		
	a detrarre chiusino *(par.ug.=-1,00*7)	-7,00	0,70	0,700	7,000	-24,01		
	Sommano positivi mq/cm					367,50		
	Sommano negativi mq/cm					-24,01		
	SOMMANO mq/cm					343,49	0,00	0,00
171 / 111 U.05.020.024 .a	Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo antiskid, fornito e posto in opera, con alto contenuto di graniglia, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm							
	Per n. 7 pozzetti							
	per ripristino pavimentazione stradale sopra pozzetto	7,00	2,50	3,000		52,50		
	a detrarre chiusino *(par.ug.=-1,00*7)	-7,00	0,70	0,700		-3,43		
	Sommano positivi mq					52,50		
	Sommano negativi mq					-3,43		
	SOMMANO mq					49,07	0,01	0,49
	A RIPORTARE							6´772,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							6´772,27
172 / 112 U.02.040.022 .d	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e ... zioni, esclusi la formazione delletto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulareSN 4 kN/mq DE 200 mm							
	Per n. 7 pozzetti							
	per tubazione di scarico pozzetto	7,00	10,00			70,00		
	SOMMANO m					70,00	0,02	1,40
173 / 113 U.01.070.020 .a	Chiusino di ispezione classe D400 prodotto in materiale composito con superficie antisdrucciolo in conformità alla norma ... nere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensione 800 mm, luce netta non inferiore a 600 mm							
	Per n. 7 pozzetti					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	0,46	3,22
174 / 114 R.02.010.050 .a	Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche ... azione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso Profondità di taglio da 0 a 100 mm							
	Nodi B1,B2, B3, B4, C1, D1, H							
	per pozzetto							
	lati corti *(par.ug.=2*7)	14,00	2,20			30,80		
	lati lunghi *(par.ug.=2*7)	14,00	2,20			30,80		
	per tubazione di scarico del pozzetto *(par.ug.=2*7)	14,00	10,00			140,00		
	SOMMANO m					201,60	0,00	0,00
175 / 115 U.05.010.020 .a	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita c ... ato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso							
	Nodi B1,B2, B3, B4, C1, D1, H							
	per pozzetto	7,00	2,20	2,200	0,100	3,39		
	per tubazione di scarico	7,00	10,00	0,800	0,100	5,60		
	SOMMANO mc					8,99	0,02	0,18
176 / 116 U.05.010.022 .a	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo							
	Nodi B1,B2, B3, B4, C1, D1, H							
	per pozzetto	7,00	2,20	2,200	0,300	10,16		
	per tubazione di scarico	7,00	10,00	0,400	0,300	8,40		
	SOMMANO mc					18,56	0,01	0,19
177 / 117 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, c ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)							
	Nodi B1,B2, B3, B4, C1, D1, H							
	per pozzetto	7,00	2,20	2,200	1,800	60,98		
	per tubazione di scarico	7,00	10,00	0,800	1,600	89,60		
	SOMMANO mc					150,58	0,01	1,51
	A RIPORTARE							6´778,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							6´778,77
178 / 118 U.04.010.010 .a	Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina							
	Nodi B1,B2, B3, B4, C1, D1, H							
	per rinfianco pareti pozzetti *(par.ug.=2,00*7)	14,00	2,20	0,200	1,800	11,09		
	(par.ug.=2*7)	14,00	1,80	0,200	1,800	9,07		
	per cassonetto tubazione di scarico	7,00	10,00	0,800	0,400	22,40		
	SOMMANO mc					42,56	0,04	1,70
179 / 119 E.01.040.010 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da s ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi							
	Nodi B1,B2, B3, B4, C1, D1, H							
	per tubazione di scarico	7,00	10,00	0,800	1,300	72,80		
	SOMMANO mc					72,80	0,00	0,00
180 / 120 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superior ... 50 q, compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km							
	Vedi voce n° 116 [mc 18,56]					18,56		
	Vedi voce n° 115 [mc 8,99]					8,99		
	Vedi voce n° 117 [mc 150,58]					150,58		
	Vedi voce n° 119 [mc 72,80]					-72,80		
	Sommano positivi mc					178,13		
	Sommano negativi mc					-72,80		
	SOMMANO mc					105,33	0,01	1,05
181 / 121 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali ... la d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale							
	Nodi B1,B2, B3, B4, C1, D1, H							
	per rinfianco pareti pozzetto *(par.ug.=2*7)	14,00	2,20	0,200	0,300	1,85		
	(par.ug.=2*7)	14,00	1,80	0,200	0,300	1,51		
	per cassonetto tubazione di scarico	7,00	10,00	0,800	0,300	16,80		
	SOMMANO mc					20,16	0,04	0,81
182 / 122 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disa ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione							
	Nodi B1,B2, B3, B4, C1, D1, H							
	pareti esterne corte *(par.ug.=2*7)	14,00	1,80		2,200	55,44		
	pareti esterne lunghe *(par.ug.=2*7)	14,00	1,80		2,200	55,44		
	pareti interne corte *(par.ug.=2*7)	14,00	1,20		1,800	30,24		
	pareti interne lunghe *(par.ug.=2*7)	14,00	1,20		1,800	30,24		
	intradosso soletta copertura	7,00	1,20	1,200		10,08		
	a detrarre chiusino *(par.ug.=-1,00*7)	-7,00	0,70	0,700		-3,43		
	bordi soletta di copertura *(par.ug.=2*7)	14,00	1,20		0,200	3,36		
	(par.ug.=2*7)	14,00	1,20		0,200	3,36		
	A RIPORTARE					184,73		6´782,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					184,73		6´782,33
	Sommano positivi mq					188,16		
	Sommano negativi mq					-3,43		
	SOMMANO mq					184,73	0,03	5,54
183 / 123 E.03.010.020 .a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 3 ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30Classe di esposizione XC1-XC2							
	Nodi B1,B2, B3, B4, C1, D1, H							
	soletta di fondazione	7,00	1,20	1,200	0,200	2,02		
	pareti *(par.ug.=2*7)	14,00	1,20	0,300	1,800	9,07		
	(par.ug.=2*7)	14,00	1,80	0,300	1,800	13,61		
	soletta di copertura	7,00	1,20	1,200	0,200	2,02		
	a detrarre chiusino *(par.ug.=-1,00*7)	-7,00	0,70	0,700	0,200	-0,69		
	Sommano positivi mc					26,72		
	Sommano negativi mc					-0,69		
	SOMMANO mc					26,03	0,23	5,99
184 / 124 E.03.040.010 .a	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, co ... i per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre							
	Nodi B1,B2, B3, B4, C1, D1, H							
	per soletta di copertura							
	in ragione di 120 kg/mc *(par.ug.=120,00*7)	840,00			0,290	243,60		
	per scaletta accesso pozzetto *(par.ug.=10,00*7)	70,00				70,00		
	SOMMANO kg					313,60	0,00	0,00
185 / 125 U.05.020.095 .a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le pres ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)							
	Nodi B1,B2, B3, B4, C1, D1, H							
	per ripristino pavimentazione stradale sopra pozzetto	7,00	2,20	2,200	7,000	237,16		
	a detrarre chiusino *(par.ug.=-1,00*7)	-7,00	0,70	0,700	7,000	-24,01		
	Sommano positivi mq/cm					237,16		
	Sommano negativi mq/cm					-24,01		
	SOMMANO mq/cm					213,15	0,00	0,00
186 / 126 U.05.020.024 .a	Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo antiskid, fornito e posto in opera, con alto contenuto di graniglia, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm							
	Nodi B1,B2, B3, B4, C1, D1, H							
	per ripristino pavimentazione stradale sopra pozzetto	7,00	2,20	2,200		33,88		
	a detrarre chiusino *(par.ug.=-1,00*7)	-7,00	0,70	0,700		-3,43		
	Sommano positivi mq					33,88		
	Sommano negativi mq					-3,43		
	SOMMANO mq					30,45	0,01	0,30
187 / 127 U.02.040.022 .d	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e ... zioni, esclusi la formazione delletto di posa e del							
	A R I P O R T A R E							6´794,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6´794,16
	rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulareSN 4 kN/mq DE 200 mm Nodi B1,B2, B3, B4, C1, D1, H per tubazione di scarico pozzetto	7,00	10,00			70,00		
	SOMMANO m					70,00	0,02	1,40
188 / 128 U.01.070.020 .a	Chiusino di ispezione classe D400 prodotto in materiale composito con superficie antisdrucciolo in conformità alla norma ... nere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensione 800 mm, luce netta non inferiore a 600 mm Nodi B1,B2, B3, B4, C1, D1, H					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	0,46	3,22
	A RIPORTARE							6´798,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							6´798,78
	Sicurezza (SpCat 3) **Sicurezza (Cat 9)**							
189 / 43 P.01.010.060 .d	Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² i ... in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Altezza pari a 2,00 m							
	Area intervento A		100,00		2,000	200,00		
	Area intervento B		200,00		2,000	400,00		
	SOMMANO mq					600,00	21,09	12´654,00
190 / 44 C.09.010.080 .a	Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 1 kg, classe 21BC					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	29,80	208,60
191 / 45 S.02.020.030 .a	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in m ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere					1,00		
	SOMMANO cad/30gg					1,00	95,48	95,48
192 / 46 S.02.020.040 .a	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in m ... i successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere					8,00		
	SOMMANO cad/30gg					8,00	61,37	490,96
193 / 47 S.02.020.090 .a	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie locali infermeria: costituito da struttura in acciaio ... terno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm					1,00		
	SOMMANO cad/30gg					1,00	394,21	394,21
194 / 48 S.02.020.015 .a	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie locali infermeria, costituito da struttura in acciaio ... sivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm					8,00		
	SOMMANO cad/30gg					8,00	253,40	2´027,20
195 / 49 S.03.020.010 .c	Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Armadietto per cantieri fino a 6 addetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	22,25	44,50
	A RIPORTARE							22´713,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22´713,73
196 / 50 S.04.010.020 .a	Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	3,87	77,40
197 / 51 S.04.020.015 .a	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa vi ... a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	14,98	179,76
198 / 52 S.04.020.015 .c	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa vi ... sso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo							
	(par.ug.=12*8)	96,00				96,00		
	SOMMANO cad/30gg					96,00	10,79	1´035,84
199 / 53 S.04.020.040 .a	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore ... ialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di dimensioni 90x250 cm							
	(par.ug.=3*9)	27,00				27,00		
	SOMMANO cad					27,00	32,38	874,26
	Parziale LAVORI A CORPO euro							24´880,99
	T O T A L E euro							24´880,99
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo SUPER CATEGORIE		
001	Intervento A	1´087,04	4,369
002	Intervento B	5´711,74	22,956
003	Sicurezza	18´082,21	72,675
	Totale SUPER CATEGORIE euro	24´880,99	100,000
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo CATEGORIE		
001	Demolizioni, scavi, rimozioni, movimentazioni, trasporto a rifiuto	68,67	0,276
002	Opere a verde	29,12	0,117
003	Pavimentazioni e rivestimenti	4´470,33	17,967
004	Arredo urbano, attrezzature, segnaletica	343,24	1,380
005	Opere in conglomerato cementizio	33,47	0,135
006	Impianto pubblica illuminazione	1´537,64	6,180
007	Impianto smaltimento acque meteoriche	160,10	0,643
008	Impianto distibuzione idrica	156,21	0,628
009	Sicurezza	18´082,21	72,675
	Totale CATEGORIE euro	24´880,99	100,000

Avellino, _____

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E		