



COMUNE DI AVELLINO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA
COMPLESSO EX - GIL**

Responsabile del Procedimento	Arch. Alberico Testa
Progettista	Arch. Luigi De Cesare
Prevenzione Incendi	Ing. Maurizio Battista
Coordinatore della sicurezza nella progettazione	Ing. Gaetano D'Agostino
Collaboratore Tecnico-Amministrativo	Arch. Stefano Tarantino

ELABORATO E02: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	UFFICI (SpCat 3)							
1 / 26 NP.04	LUCIDATURA a piombo di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per pavimenti in marmo Si passa interamente la quantità PIANO SEMINTERRATO							
	Corridoio		11,500	6,500		74,750		
	Locale caldaia		1,350	6,000		8,100		
	Servizi igienici	0,800	3,850	6,900		21,252		
	Camera		3,600	6,900		24,840		
	Sala di registrazione		3,850	7,300		28,105		
	Lucernari	3,000	2,000	1,000		6,000		
	PIANO TERRA							
	Ingresso lato Torre		10,950	6,600		72,270		
	Corridoio		13,900	4,100		56,990		
	Camera 1		7,400	7,000		51,800		
	Locali servizi igienici	0,800	3,850	5,050		15,554		
			2,050	1,500		3,075		
	Camera 2		3,800	7,050		26,790		
	Camera 3		3,700	7,050		26,085		
	Camera 4		3,800	7,050		26,790		
	Corridoio sotto scala principale		13,200	2,050		27,060		
	PRIMO PIANO							
	Camera 1		3,650	5,150		18,798		
		2,000	1,600	2,100		6,720		
	Camera 2		3,850	5,150		19,828		
	Camera 3		3,650	5,150		18,798		
	Camera 4		3,850	5,150		19,828		
	Locali servizi igienici	0,800	3,800	5,550		16,872		
	Camera 5		4,050	5,150		20,858		
	Camera 6		3,700	5,150		19,055		
	Camera 7		3,900	4,400		17,160		
	Camera 8		4,050	4,400		17,820		
	Corridoio		3,600	6,600		23,760		
			12,000	4,300		51,600		
			8,350	2,050		17,118		
			1,500	6,600		9,900		
	Loggia lato strada		27,800	1,650		45,870		
	SOMMANO m²					793,446	5,70	4'522,64
2 / 33 NP.02	Infissi in pannelli di legno in multistrato marino degli spessori di 18 e 24 mm trattato al naturale. Viti cerniere e ferramenta in acciaio inox. Lastre di vetro camera composte da ... tratificati tipo "Visarm 55" verso l'esterno, intercapedine da 6 mm di aria disidratata e lastre da 5 mm verso l'interno. Porta accesso al piano seminterrato							
	Finestre piano seminterrato	3,000		1,700	2,400	4,080		
	Finestre piccole Torre	4,000		1,500	0,900	4,050		
	Finestre grandi Torre	2,000		0,600	0,600	1,440		
	Balconi Torre	1,000		1,200	1,200	2,880		
				1,300	2,400	3,120		
	SOMMANO mq					15,570	460,00	7'162,20
3 / 34 R.02.025.010 .a	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o de ... asporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie fino a 3 m² Vedi voce n° 33 [mq 15.570]							
						15,570		
	SOMMANO mq					15,570	8,37	130,32
4 / 35 R.06.010.040 .a	Grande riparazione di infissi di qualunque genere mediante smontaggio e rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno ...							
	A R I P O R T A R E							11'815,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'815,16
	o onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Grande riparazione di infissi di qualunque genere Ingresso principale			6,600	7,800	51,480		
	SOMMANO mq					51,480	46,04	2'370,14
5 / 36 NP.03	SOVRAPPREZZO per utilizzo di guarnizione e di vetri stratificati di spessore 6+6 con camera da 12 mm. Vedi voce n° 33 [mq 15.570] Vedi voce n° 35 [mq 51.480]					15,570 51,480		
	SOMMANO mq					67,050	50,00	3'352,50
6 / 40 R.06.010.020 .a	Piccola riparazione di infissi costituita da ritocchi, smontaggio e rimontaggio dei ferramenti con nuove viti, con il rinzeppamento dei fori e lubrificazione ferramenti Piccola riparazione di infissi Si passa la complessiva quantità degli infissi interni	49,000 13,000				2,000 2,000 98,000 26,000		
	SOMMANO mq					124,000	21,92	2'718,08
7 / 110 E.08.080.010 .c	Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua a ... dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 12 cm - REI 180 locale piano interrato separazione cinema-uffici separazione cinema-piano interrato filtro uscita galleria		3,500 6,300 2,000 1,500	1,500		3,200 3,500 3,500 3,000 11,200 22,050 7,000 6,750		
	SOMMANO mq					47,000	35,28	1'658,16
8 / 111 E.17.070.030 .b	Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI 60÷180 ed omologata in classe 0 costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità 900 kg/ m³, con bordi dri ... to mediante viti in acciaio Con tre lastre sovrapposte dello spessore ciascuna di 15 mm, per resistenza al fuoco REI 120 copertura canali ventilazione sottopalcoscenico cassonetto REI 120 tubazione Gas		5,000 1,000			3,000 8,000 15,000 8,000		
	SOMMANO mq					23,000	96,74	2'225,02
9 / 112 E.08.020.010 .b	Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di reg ... i altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 10 cm w.c. camerini w.c. camerini	3,000 4,000	2,500 1,500			3,000 3,000 22,500 18,000		
	SOMMANO mq					40,500	25,41	1'029,11
10 / 113 E.08.020.010 .c	Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di reg ... i altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 12 cm ripristino muratura piano interrato		2,000			3,200 6,400		
	SOMMANO mq					6,400	27,04	173,06
11 / 114	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di							
	A R I P O R T A R E							25'341,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							25'341,23
R.02.020.025 .b	spessore fino ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità ... oni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura in mattoni forati per w.c. camerini		2,500		3,200	8,000		
	SOMMANO mq					8,000	8,16	65,28
12 / 115 R.02.060.022 .b	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm per w.c. camerini		3,800	2,500		9,500		
	SOMMANO mq					9,500	19,13	181,74
13 / 116 R.02.070.010 .a	Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo, esclusi pavimento e sottofondo, compresi l'avvicinamento al luogo di demolizione, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta Spessore 16 cm compresa la caldana per ventilazione filtro galleria		0,300	0,300		0,090		
	SOMMANO mq					0,090	12,88	1,16
14 / 117 E.01.050.010 .a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a destinazione, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km materiale di risulta vaie lavorazioni					30,000		
	SOMMANO mc					30,000	9,42	282,60
15 / 118 E.16.010.030 .a	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi, rifiniture, i p ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci							
	locale piano interrato	2,000	3,500		3,200	22,400		
	separazione cinema-uffici	2,000	6,300		3,500	44,100		
	separazione cinema-piano interrato	2,000	2,000		3,500	14,000		
	filtro uscita galleria	2,000	1,500	1,500	3,000	13,500		
	SOMMANO mq					94,000	3,61	339,34
16 / 119 E.16.020.030 .a	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura liscia, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta comune di calce e sabbia							
	camerino 1	6,000	2,500		3,200	48,000		
	camerino 2	8,000	1,500		3,200	38,400		
	parete piano interrato lato ascensore		2,000		3,200	6,400		
	parete sala/uffici	2,000	6,300		3,500	44,100		
	parete sala/piano interrato	2,000	2,300		3,500	16,100		
	SOMMANO mq					153,000	16,83	2'574,99
17 / 120 E.21.010.005 .b	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti ... piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con							
	A R I P O R T A R E							28'786,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'786,34
	stucco sintetico Vedi voce n° 119 [mq 153.000]					153,000		
	SOMMANO mq					153,000	8,98	1'373,94
18 / 121 E.21.010.010 .a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione, comp ... o e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche Vedi voce n° 119 [mq 153.000]					153,000		
	SOMMANO mq					153,000	2,37	362,61
19 / 122 E.21.020.030 .a	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la ... al piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine viniliche superfici interne:					262,020 1'465,973 197,646		
	Parziale mq Vedi voce n° 119 [mq 153.000]					1'925,639 153,000		
	Parziale mq					153,000		
	SOMMANO mq					2'078,639	5,92	12'305,54
20 / 123 E.21.020.040 .a	Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, ... l piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con smalto lucido all'acqua pareti esterne intero complesso		80,000		4,000	320,000		
	SOMMANO mq					320,000	10,25	3'280,00
21 / 124 E.07.010.010 .a	Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto pian ... e il tiro dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm w.c. donne		3,800	2,500		9,500		
	SOMMANO mq					9,500	14,44	137,18
22 / 125 E.13.040.010 .e	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello ... ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 40x40 cm, in pasta rossa w.c. donne		3,800	2,500		9,500		
	SOMMANO mq					9,500	54,21	515,00
23 / 126 E.15.020.010 .a	Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo ... ale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 20x20 cm, a tinta unita w.c. donne		2,500	4,000	2,200	22,000		
	SOMMANO mq					22,000	36,50	803,00
	A R I P O R T A R E							47'563,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							47'563,61
24 / 127 E.18.045.010 .a	Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di 2 cm; fornito e posto in opera compreso ferramenta Spessore 2 cm e larghezza fino a 8 cm	4,000	5,500			22,000		
	SOMMANO m					22,000	11,62	255,64
25 / 128 E.18.045.070 .a	Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con cornice sovrapposta, fornita e posta in opera compresi staffa a muro, viti di fissaggio al telaio maestro, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza fino a 12 cm (par.ug.=2*4)	8,000	5,500			44,000		
	SOMMANO m					44,000	13,75	605,00
26 / 129 E.18.020.010 .b	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastr ... ali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia Laccata bianca w.c. camerini					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	250,79	1'003,16
27 / 136 E.12.015.020 .a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume- polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia, flessibilità a freddo -25 C applicata a fiamma su masse ... gitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Armata filo continuo elastoplastomeriche ardesiata naturale 4,5 kg/m copertura fabbricato					1'100,000		
	SOMMANO mq					1'100,000	10,80	11'880,00
28 / 143 NP.16	Revisione impianto Ascensore con sostituzione di eventuali componenti non funzionanti e quant'altro necessario per la messa in esercizio con la relativa certificazione ai sendsi del DM 37/08. ascensore uffici					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	1'500,00	1'500,00
	Parziale UFFICI (SpCat 3) euro							62'807,41
	A R I P O R T A R E							62'807,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							62'807,41
	SALA CINEMATOGRAFICA (SpCat 4)							
29 / 1 NP.09	Smontaggio e rimontaggio poltrone esistenti nella sala cinematografica in galleria, comprese le opere di pulizia e quant'altro necessario per il corretto montaggio. galleria					60,000		
	SOMMANO cadauno					60,000	75,00	4'500,00
30 / 27 NP.04	LUCIDATURA a piombo di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per pavimenti in marmo Si esclude la zona esterna davanti alle uscite di sicurezza del cinema Foyer Zona cassa Zona servizi al cinema		5,400 3,400 0,600 21,000	13,900 7,500 5,100 3,500		75,060 25,500 3,060 58,800		
	SOMMANO m²					162,420	5,70	925,79
31 / 28 E.13.070.010 .c	Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta naturale, incollato direttamente al piano di posa li ... finale, il lavaggio ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 3,2 mm Si passa salvo verifica in corso d'opera Sala cinematografica Locale quadri Sala proiezione Parziale mq Locali sotto il palco Locale regia Parziale mq SOMMANO mq		28,150 2,300 4,500 15,800 2,300 1,500	11,800 2,250 1,500 6,500 3,000 4,200		332,170 5,175 6,750 344,095 102,700 6,900 6,300 115,900	42,59	19'591,19
32 / 29 NP.01	Fornitura e posa in opera di pacchetto di pavimentazione in legno mediante la posa ed il fissaggio di struttura portante in legno costituita da murali delle dimensioni 8x8, pannell ... tutto come specificato nei grafici di progetto. Sono comprese la posa di impregnante e due mani di vernice trasparente. Si passa una percentuale del 5% salvo verifica Palcoscenico A detrarre vano scala Parte a sbalzo Fossa orchestrale a detrarre il 95% Sommano positivi mq Sommano negativi mq SOMMANO mq		6,550 3,600 8,400 9,500 -0,950	15,900 2,700 1,000 3,000	131,325	104,145 -9,720 8,400 28,500 -124,759 141,045 -134,479 6,566	165,00	1'083,39
33 / 30 R.02.015.010 .a	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature Soffitto sala cinematografica Soffitto Galleria Parziale mq vedi successiva voce		28,150 6,500	11,800 11,850		332,170 77,025 409,195 1'104,105		
	A R I P O R T A R E					1'513,300		88'907,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'513,300		88'907,78
	Parziale mq					1'104,105		
	SOMMANO mq					1'513,300	2,58	3'904,31
34 / 31 NP.07	TINTEGGIATURA con pittura ignifuga passata a pennello o rullo a tre mani a corpire, REI 180. Soffitto sala cinematografica Soffitto Galleria Soffitto foyer		28,150 6,500 5,800	11,800 11,850 12,000		332,170 77,025 69,600		
	SOMMANO mq					478,795	26,00	12'448,67
35 / 32 E.21.020.030 .b	Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la ... al piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine acriliche Soffitto Palco Pareti laterali al boccascena Pareti palco *(lung.=6,55+15,9) A detrarre: boccascena Zona servizi: Locale quadri (lung.=2,3+2,25) Locale tecnico (lung.=3,7+2,25) Anti WC Donne (lung.=2,5+2,25) Anti WC Uomini (lung.=1,6+2,25) WC (par.ug.=4*2)*(lung.=1,3+1,05) WC disabili (lung.=3,4+1,9) Deposito (lung.=3+1,5) Corridoio: Parete lungo servizi igienici donne *(lung.=10,8+2,35) Corridoio: Parete lungo servizi igienici uomini *(lung.=5,6+2,4) Corridoio: Parete lungo sala cinematografica A detrarre solo le bussole perche gli squarci delle finestre e delle aperture maggiori vanno anch'essi trattati *(par.ug.=11*2) Locali sotto il palco Deposito - Pareti *(lung.=6,1+3,4) Soffitto Soffitto Deposito - Pareti *(lung.=3,9+2,5) Soffitto Locale cabina elettrica - Pareti *(lung.=4,7+4,55) Soffitto Deposito - Pareti *(lung.=4,7+3,3) Soffitto Corridoio - Pareti *(lung.=2,5+9,3) Soffitto Vano scala - Pareti *(lung.=2*3+6,1) Fossa orchestrale parte curva Fossa orchestrale - Parete di fondo verso depositi	2,000 2,000	6,550 11,800 22,450 7,000	15,900	8,000 6,500 5,000	104,145 94,400 291,850 -70,000 5,175 30,940 8,325 40,460 5,625 13,300 3,600 10,780 5,460 26,320 6,460 10,600 4,500 30,600 13,150 3,000 39,450 8,000 3,000 58,800 22,000 0,800 2,100 -36,960 51,300 7,800 2,645 34,560 9,750 49,950 21,385 43,200 15,510 63,720 14,880 0,990 32,670 22,400 25,515		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					1'211,065 -106,960		
	SOMMANO mq					1'104,105	7,59	8'380,16
36 / 37 R.06.010.040 .a	Grande riparazione di infissi di qualunque genere mediante smontaggio e rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno ... o onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola							
	A R I P O R T A R E							113'640,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							113'640,92
	d'arte Grande riparazione di infissi di qualunque genere Finestre sotto il palco Vetrata uscita di sicurezza verso piazza del Debbio Porta di ingresso alla sala vetrata di accesso su via Roma vetrata di accesso su P.zza Del Debbio	5,000		1,200 3,000 2,000 5,620 3,800	0,600 3,000 2,900 4,600 4,500	3,600 9,000 5,800 25,852 17,100		
	SOMMANO mq					61,352	46,04	2'824,65
37 / 38 NP.03	SOVRAPPREZZO per utilizzo di guarnizione e di vetri stratificati di spessore 6+6 con camera da 12 mm. Vedi voce n° 37 [mq 61.352]					61,352		
	SOMMANO mq					61,352	50,00	3'067,60
38 / 39 NP.06	Smontaggio e rimontaggio porta interna a due ante per favorire l'esodo, completo di accessori, mostre e quant'altro necessario per rendere compiuta l'opera sala cinematografica					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	150,00	150,00
39 / 130 E.18.075.020 .d	Porta tagliafuoco ad un battente, conforme alle norme vigenti, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a f ... incendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120 Dimensioni 1.265 x 2.000 mm separazione corridoio-palcoscenico locale tecnico piano interrato					1,000 1,000		
	SOMMANO cad					2,000	565,21	1'130,42
40 / 131 E.18.075.020 .f	Porta tagliafuoco ad un battente, conforme alle norme vigenti, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a f ... incendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120 Dimensioni 900 x 2.150 mm locale regia corridoio bagni sala corridoio camerino					1,000 1,000 1,000		
	SOMMANO cad					3,000	480,37	1'441,11
41 / 132 E.18.075.040 .l	Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a f ... fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120 Dimensioni 1.400 x 2.150 mm filtro galleria accesso galleria piano terra accesso piano interrato accesso uffici piano terra					2,000 1,000 1,000 1,000		
	SOMMANO cad					5,000	809,29	4'046,45
42 / 133 E.18.075.040 .o	Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a f ... fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120 Dimensioni 1.800 x 2.150 mm sala cinematografica					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	856,21	856,21
	A R I P O R T A R E							127'157,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							127'157,36
43 / 134 E.18.065.040 .a	Vetrata fissa omologata e certificata, non apribile anche modulare e di sopraluce fisso non apribile composte da un telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) ... telaio, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Noce tanganica, REI 60 vuoto sala proiezioni vuoto sala proiezioni SOMMANO mq		0,400 0,300	0,600 0,300		0,240 0,090 0,330	2'075,84	685,03
44 / 135 E.18.075.045 .a	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, fornito e posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e placca esterna per porte REI per porte normali/REI esistenti *(par.ug.=2*15) SOMMANO cad	30,000				10,000 30,000 40,000	159,92	6'396,80
45 / 137 NP.12	Esecuzione pulizia generale del complesso con particolare riferimento ai servizi igienici, rivestimenti, pavimenti, nonché smontaggio e trasporto a rifiuto delle sedie non più utilizzabili. intero complesso SOMMANO a corpo					1,000 1,000	4'870,00	4'870,00
46 / 138 NP.10	Realizzazione uscita emergenza galleria/uffici piano primo con demolizione della parete e realizzazione di rampa per l'accesso al piano. Completo delle opere di rivestimento ed acceessorie per dare compiuta l'opera galleria SOMMANO a corpo					1,000 1,000	3'000,00	3'000,00
47 / 139 E.19.020.020 .b	Inferriate, recinzioni e simili eseguite con profilati normali in acciaio inox (tondi, quadri, piatti, angolari, scatolari e simili), tutti di dimensioni commerciali o realizzabili ... no di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In acciaio inox lucido protezione lato bar struttura per vetro balastra galleria nuova scala uscita galleria scala emergenza uffici/galleria SOMMANO kg	2,000	5,000 15,000 2,400 15,000		30,000 10,000 30,000 30,000	150,000 150,000 72,000 900,000 1'272,000	7,81	9'934,32
48 / 140 E.20.010.095 .c	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro f ... zio fino a 4 m dal piano di appoggio e quanto altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 10/11 mm balastra galleria SOMMANO mq		15,000	0,500		7,500 7,500	72,54	544,05
49 / 141 NP.11	Realizzazione uscita emergenza fossa per artisti con demolizione del parapetto e taglio balastra, realizzazione di rampa per l'accesso al piano sala. Completo delle opere di rivestimento ed acceessorie per dare compiuta l'opera fossato SOMMANO a corpo					1,000 1,000	1'500,00	1'500,00
	A R I P O R T A R E							154'087,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							154'087,56
50 / 142 L.21.020.020 .b	Montacarrozze tipo rettilineo, fornito e posto in opera, con: macchina a pedana ribaltabile 150 kg; dimensione minima pedana 0,75 x 0,65 m; sbarra di sicurezza a L con controllo ... ntazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le normative vigenti Tipo da 150 kg da 7 a 15 alzate uffici piano terra					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	16'610,71	16'610,71
	Parziale SALA CINEMATOGRAFICA (SpCat 4) euro							107'890,86
	A R I P O R T A R E							170'698,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							170'698,27
	IMPIANTISTICA INTERO COMPLESSO (SpCat 5)							
51 / 2 M.07.010.01 0.c	Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a colonna, forniti e posti in opera, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di ... o e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Altezza massima dell'elemento 900 mm w.c.disabili piano terra *(par.ug.=2*10,000) locali sala piano terra *(par.ug.=2*12)	20,000 24,000				20,000 24,000		
	SOMMANO cad					44,000	25,88	1'138,72
52 / 3 C.08.010.060 .a	Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista, fornito e posto in opera, costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, ... ltresi, ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Scaldacqua verticale elettrico da 10 l acqua calda w.c.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	161,45	645,80
53 / 4 C.01.040.010 .c	Tubazione in polipropilene, fornita e posta in opera, per impianti all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle nor ... dature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 32 mm, spessore 5,4 mm linea w.c. pubblico		10,000			10,000		
	SOMMANO m					10,000	14,02	140,20
54 / 5 C.03.010.010 .c	Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di casset ... i fori e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Collettore 4+4 da 3/4" x 12 mm w.c. pubblico					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	129,04	129,04
55 / 6 I.01.010.030. a	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine ecc. a valle delle ... racce e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda a linea w.c. pubblico					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	39,62	237,72
56 / 7 I.01.010.035. a	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili w.c. pubblico					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	37,08	148,32
57 / 8 I.01.010.045. a	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compre ... lle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili							
	A R I P O R T A R E							173'138,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							173'138,07
	w.c. pubblico					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	44,95	269,70
58 / 9 I.01.020.010. a	Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di riscia ... ltr onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso w.c. pubblico					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	231,75	231,75
59 / 10 I.01.020.025. a	Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra clay, fornito e posto in opera, completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di pileta completa di sifone i ... i altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm w.c. pubblico					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	404,07	808,14
60 / 11 I.01.030.060. a	Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 180x180 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm conforme alle norme t ... ere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Arredo completo per locale bagno per persone disabili w.c. disabili					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	2'238,58	2'238,58
61 / 12 I.01.030.010. a	Vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per persone disabili, dimensioni 400x800x500 mm, fornito e posto in opera, realizzato in porcellana vetrificata (vi ... ria e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso igienico - bidet per disabili w.c. disabili					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	961,53	961,53
62 / 13 I.03.010.010. f	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre, fornita e posta in opera, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura ma ... lai o murature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 100 mm w.c. pubblico		10,000			10,000		
	SOMMANO m					10,000	11,36	113,60
63 / 14 E.11.070.020 .b	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a qualunque altezza; compresi oneri ... ppoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In alluminio, diametro 100 mm sostituzione tubo interno pluviale		15,000			15,000		
	SOMMANO m					15,000	13,94	209,10
64 / 15 C.02.010.010 .c	Tubazione in acciaio saldato, fornita e posta in opera, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrì Diametro 65 mm collegamento gas Caldaia-contatore		20,000			20,000		
	A R I P O R T A R E					20,000		177'970,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,000		177'970,47
	SOMMANO m					20,000	18,66	373,20
65 / 16 C.04.010.032 .a	Valvola a sfera esecuzione in acciaio, PN16, fornita e posta in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi ... lle guarnizioni, prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DN65 per sezionamento gas					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	233,41	466,82
66 / 17 E.11.070.020 .s	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a qualunque altezza; compresi oneri ... ro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm per protezione tubazione gas metano		15,000			15,000		
	SOMMANO m					15,000	12,45	186,75
67 / 18 C.04.020.020 .c	Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 1/ min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+ 110°C, PN ... evalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/2,0/4,0 H = 0,72/0,60/0,39 DN = 32 mm per eventuale sostituzione					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	588,00	1'176,00
68 / 19 C.04.020.015 .a	Elettropompa gemellare per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 1/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+ 140°C, P ... revalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 8/ 17 H = 0,82/0,75/ 0,42 DN = 50 mm per eventuale sostituzione					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	1'560,50	3'121,00
69 / 20 C.04.020.015 .c	Elettropompa gemellare per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 1/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+ 140°C, P ... evalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 14/ 28 H = 1,16/1,07/ 0,74 DN = 65 mm per eventuale sostituzione					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'917,74	1'917,74
70 / 21 C.04.020.010 .l	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/ min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+ 110°C, PN 6, ... valenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/25,0/50,0 H =1,13/0,95/0,62 DN = 80 mm per eventuale sostituzione					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'112,57	1'112,57
71 / 22 NP.17	Revisione impianto di riscaldamento/climatizzazione con eventuale sostituzione di sensori di temperatura, regolatori di flusso e valvole motorizzate, pulizia canali di ventilazione, dichiarazione di conformità ai sensi del DM/37/08 e quant'altro necessario per la messa in funzione dell'impianto centrale termica					1,000		
	A R I P O R T A R E					1,000		186'324,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,000		186'324,55
	SOMMANO a corpo					1,000	3'500,00	3'500,00
72 / 23 E.19.020.030 .b	Pannelli in lamiera di acciaio inox, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura, gli incastrati ... gio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In lamiera di acciaio inox lucido protezione pompe gemellari ubicate al piano copertura	4,000			15,000	60,000		
	SOMMANO kg					60,000	10,53	631,80
73 / 24 NP.08	Collegamento delle sedie ai canali di ripresa sottostanti mediante esecuzione di fori e successivo fissaggio della tubazione flessibile alla base della sedia, rifinitura del foro. Pulizia accurata con aspirapolvere. x nuove poltrone					198,000		
	SOMMANO cadauno					198,000	35,00	6'930,00
74 / 41 C.09.010.040 .a	Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in alluminio vetro per interventi di em ... rame con ugello fisso. Compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte UNI 45 Uffici Sala cinematografica e locali annessi Galleria					3,000 4,000 1,000		
	SOMMANO cad					8,000	133,11	1'064,88
75 / 42 NP.14	Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 5 kg, classe 89BC Uffici Locale Quadro adiacente sala Sala regia Palcoscenico Cabina elettrica					2,000 1,000 1,000 1,000 1,000		
	SOMMANO cad					6,000	193,00	1'158,00
76 / 43 C.09.010.080 .m	Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 9 kg, classe 34 A 144BC centrale termofrigorifera piano copertura					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	69,41	138,82
77 / 44 C.09.010.080 .i	Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 21A 113BC Uffici Uffici piano terra Sala e locali adiacenti con piano interrato Galleria palcoscenico Sala Regia					5,000 2,000 6,000 3,000 1,000 1,000		
	SOMMANO cad					18,000	57,87	1'041,66
78 / 45 C.09.010.098 .b	Cassetta per estintore, fornita e posta in opera, compresi gli oneri per il cartello di segnalazione, il supporto e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola							
	A R I P O R T A R E							200'789,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							200'789,71
	d'arte. Cassetta per estintore da 12,0 kg Vedi voce n° 43 [cad 2.000]					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	58,76	117,52
79 / 46 C.09.010.098 .a	Cassetta per estintore, fornita e posta in opera, compresi gli oneri per il cartello di segnalazione, il supporto e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cassetta per estintore da 6,0 kg Vedi voce n° 42 [cad 6.000] Vedi voce n° 44 [cad 18.000]					6,000 18,000		
	SOMMANO cad					24,000	52,47	1'259,28
80 / 47 NP.15	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 400 x 500 mm visibilità 16 m per idranti ed estintori per esodo					34,000 30,000		
	SOMMANO cad					64,000	14,90	953,60
81 / 48 L.16.040.030 .l	Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Cassonetto stagno di segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante corridoio piano terra corridoio piano primo sala cinematografica galleria					1,000 1,000 1,000 1,000		
	SOMMANO cad					4,000	137,13	548,52
82 / 49 L.16.040.010 .a	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto Per montaggio interno corridoio piano terra corridoio piano primo sala cinematografica galleria					1,000 2,000 1,000 1,000		
	SOMMANO cad					5,000	46,07	230,35
83 / 50 L.16.010.040 .a	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio per sostituzione					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	83,85	419,25
84 / 51 L.16.010.070 .b	Rivelatore lineare, compresa l'attivazione dell'impianto Ottico a barriera di fumo e calore portata 100 m, ad un trasmettitore galleria					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	884,76	1'769,52
85 / 52 NP.18	Revisione impianto di rivelazione incendi con pulizia di tutti i rivelatori di fumo installati, verifica dei collegamenti, sostituzione delle batterie della centrale e delle sirene, programmazione dell'intero impianto e messa in funzione.					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	850,00	850,00
	A R I P O R T A R E							206'937,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							206'937,75
86 / 53 E.09.010.040 .c	Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice composta da un condotto secondario in acciaio inox e collettore in acciaio inox, per caldaie murali a tiraggio ... rventi murari di complemento e delle opere provvisionali Diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 200 mm ventilazione filtro					2,000		
	SOMMANO m					2,000	135,35	270,70
87 / 54 E.09.020.010 .c	Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna Dimensioni 25 x 25 cm ventilazione filtro					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	96,05	96,05
88 / 55 NP.36	Fornitura e posa in opera di Sistema Audio EVAC per annunci di emergenza ed evacuazione incendio conforme alla norma EN 60849, completo di unità centrale di supervisione, stazione ... uoco con relative tubazioni e cassette di derivazione, collaudo finale e messa in esercizio, tipo ITC Leonardo o similare postazione antincendio					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	14'850,00	14'850,00
89 / 56 NP.13	Fornitura e posa in opera di evacuatore di fumo con apertura tramite cilindro pneumatico azionato da una valvola termica ad una temperatura di 68°C mediante meccanismo di perforazi ... urarie per l'apertura nel solaio e quant'altro necessario per rendere compiuta l'opera. EFC dimensioni nette 100x100 cm vano scala accesso cupolino					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	3'150,00	3'150,00
90 / 57 NP.20	Adeguamento Scomparto Arrivo Enel cabina di Trasformazione MT/BT alla norma CEI 0-16 e collegamento alla cabina ENEL adiacente con cavi MT sezione 95 mmq e relativi terminali di co ... i sgancio, tappeto isolante, guanti isolanti, secchio con sabbia, cartelli monitori e schema elettrico di cabina MT/BT). locale cabina					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	9'500,00	9'500,00
91 / 58 NP.21	Revisione dei quadri esistenti con serraggio dei morsetti, compreso eventuali collegamenti mancanti all'interno dei quadri e accessori di protezione (porte vetrate, copriforo, ecc) e accessori di finitura per rendere funzionante l'opera. Si passa per revisione il 10%					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	2'500,00	2'500,00
92 / 59 NP.30	Apparecchio di illuminazione a sospensione Tipo CASTORE della Artemide o equivalente in vetro soffiato opale diametro 35cm con lampada da elettronica da 23W o alogena da 150W Corridoi uffici					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	525,00	3'150,00
93 / 60 NP.22	Smontaggio e rimontaggio corpo illuminante esistente tipo Artemide modello Castore e fornitura di lampada a risparmio							
	A R I P O R T A R E							240'454,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							240'454,50
	energetico da 23 W smontaggio dagli uffici e installazione nei corridoi/biglietteria					18,000		
	SOMMANO a corpo					18,000	65,00	1'170,00
94 / 61 L.03.080.010 .c	Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze appli ... contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, IP 20 con reattore standard 1x36 W bocca palcoscenico					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	35,74	214,44
95 / 62 L.03.020.040 .b	Lampada fluorescente elettronica Argon, tonalità 83/84 28 W, lunghezza 1.200 mm Vedi voce n° 61 [cad 6.000]					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	3,15	18,90
96 / 63 NP.24	Sistema di illuminazione lineare da incasso a pavimento tipo GUIDELITE LINEARE della TARGETTI o equivalente, composto da un profilato in policarbonato rigido trasparente con grado ... ac 0,9W. Fornito in opera compreso incidenza trasformatore 220V/24V. Apparecchio con 6 lampade per ogni metro lineare. Salvo verifica in corso di esecuzione illuminazione segna passo sala cinema quota +0.0		80,000			80,000		
	SOMMANO m					80,000	139,00	11'120,00
97 / 64 NP.29	Apparecchio a parete colore alluminio, con reattori elettronici Per montaggio diretto a parete, tipo UPDOWN della Deluxe o equivalente, completo di diffusore, riflettore, clip col ... asporto ed ogni onere ed accessorio necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Applique a parete tipo UPDOWN Illuminazione a parete sala cinema					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	510,00	2'550,00
98 / 65 L.03.020.010 .b	Lampada fluorescente, diametro 28 mm standard bianca, tonalità 33/54 18 W, lunghezza 590 mm Vedi voce n° 64 [cad 5.000] per plafoniere esistenti					5,000 15,000		
	SOMMANO cad					20,000	3,05	61,00
99 / 66 NP.28	Proiettore da incasso di forma circolare tipo CCT della TARGETTI o equivalente, caratterizzato da: Anello in pressofusione di alluminio verniciato bianco, riflettore in policarbona ... i onere ed accessorio necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Proiettore da incasso con lampade FLC 2x18W Corridoio Locali Sala cinematografica					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	360,00	1'080,00
100 / 67 NP.27	Apparecchio di illuminazione a parete tipo LOGOS dell PRISMA o equivalente. Corpo in tecnopolimero, diffusore in vetro satinato, parabola in alluminio etc.. Allimentazione 230V 50H ... accessorio necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Apparecchio con reattore magnetico e lampada FLC 1x18W Piano seminterrato w.c.					2,000		
	A R I P O R T A R E					2,000		256'668,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,000		256'668,84
	Piano terra w.c. Primo piano w.c. Zona Servizi sala w.c. SOMMANO cad					3,000 2,000 2,000 <hr/> 9,000	137,00	1'233,00
101 / 68 NP.25	Proiettore a parete a luce diretta ed indiretta tipo DIABLO della TARGETTI o equivalente. Corpo in alluminio. Riflettore in alluminio ottico ad alt aefficienza. Completo di di band ... ni onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.Apparecchio con lampade fluorescenti compatte FLC 2x18W uffici piano terra/primo SOMMANO cad					2,000 <hr/> 2,000	360,00	720,00
102 / 69 NP.31	Apparecchio di illuminazione da incasso tipo FORUM della Targetti o equivalente con ottica asimmetrica. Fornito in opera compreso il trasporto, lampada ed ogni onere ed accessorio necessario per dare l'opera compiuta a regol ad'arte. Apparechio con lampada fluorescente compatta 1 x 18W Piano terra separazione vetro strutturale Piano terra biglietteria SOMMANO cad					6,000 1,000 <hr/> 7,000	339,00	2'373,00
103 / 70 L.03.060.030 .b	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore standard 2x18 W Torre SOMMANO cad					10,000 <hr/> 10,000	52,18	521,80
104 / 71 L.03.020.090 .c	Lampada fluorescente, tipo compatta con diametro 15 mm, attacco G 24, starter incorporato 18 W, lunghezza 153 mm Vedi voce n° 66 [cad 3.000] Vedi voce n° 67 [cad 9.000] Vedi voce n° 68 [cad 2.000] Vedi voce n° 69 [cad 7.000] Vedi voce n° 70 [cad 10.000] per corpi illuminanti esistenti *(par.ug.=2*24) SOMMANO cad	2,000 2,000 2,000 48,000				6,000 9,000 4,000 7,000 20,000 48,000 <hr/> 94,000	8,25	775,50
105 / 72 NP.26	Proiettore a parete a luce diretta ed indiretta tipo DIABLO della TARGETTI o equivalente. Corpo in alluminio. Riflettore in alluminio ottico ad alt aefficienza. Completo di di band ... trasporto, ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Apparecchio con lampada alogena 1x300W corridoi piano terra/primo SOMMANO cad					2,000 <hr/> 2,000	340,00	680,00
106 / 73 NP.34	Lampada alogena, luce bianca calda attacco R7s 150 W Vedi voce n° 72 [cad 2.000] per plafoniere esistenti SOMMANO cad					2,000 9,000 <hr/> 11,000	10,20	112,20
107 / 74 NP.23	Apparecchio di illuminazione a soffitto tipo KEN dei iGuzzini o equivalente, costituito da schermo realizzato in materiale termoplastico e supporto per il cablaggio in lamiera di a ... 50Hz. Classe F. Fornito in opera compreso ogni onere ed accessorio necessario per dare l'opera compiuta a regola							
	A R I P O R T A R E							263'084,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							263'084,34
	d'arte. Zona Servizi					3,000		
	SOMMANO cadauno					3,000	125,00	375,00
108 / 75 L.03.020.010 .e	Lampada fluorescente, diametro 28 mm standard bianca, tonalità 33/54 58 W, lunghezza 1.500 mm per plafoniere esistenti soffitto sala cinematografica					30,000		
	SOMMANO cad					30,000	7,68	230,40
109 / 76 L.03.060.020 .b	Plafoniera tonda con piatto in alluminio e copertura in vetro opale, diametro esterno 25 cm, per lampade ad incandescenza attacco E 27 60 W corridoio piano interrato w.c. piano interrato w.c. piano terra					6,000 3,000 3,000		
	SOMMANO cad					12,000	101,13	1'213,56
110 / 77 L.03.020.020 .d	Lampada fluorescente, tipo compatta integrata con bulbo prismatico, attacco E 27, 230 V,50 Hz, diametro 64 mm 25 W, lunghezza mm 183 Vedi voce n° 76 [cad 12.000]					12,000		
	SOMMANO cad					12,000	5,89	70,68
111 / 78 L.03.080.020 .b	Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze appli ... ntenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampana ad innesto, IP 20 con reattore elettronico 2x36 W locali piano interrato locali piano terra locali piano primo					4,000 10,000 14,000		
	SOMMANO cad					28,000	96,57	2'703,96
112 / 79 L.03.060.040 .b	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico 2x36 W locali piano interrato uscita piano interrato					3,000 1,000		
	SOMMANO cad					4,000	118,51	474,04
113 / 80 L.03.020.010 .d	Lampada fluorescente, diametro 28 mm standard bianca, tonalità 33/54 36 W, lunghezza 1.200 mm Vedi voce n° 78 [cad 28.000] Vedi voce n° 79 [cad 4.000]	2,000 2,000				56,000 8,000		
	SOMMANO cad					64,000	5,56	355,84
114 / 81 NP.32	Fornitura e posa in opera di lampada segnapasso ad incasso a LED 4 W, comprese le opere murarie e l'alimentazione elettrica. gradini galleria					30,000		
	SOMMANO cadauno					30,000	130,00	3'900,00
115 / 82 NP.35	Fornitura e posa in opera di UPS potenza 1000 VA, autonomia 10' alimentazione segnapasso in emergenza					1,000		
	A R I P O R T A R E					1,000		272'407,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,000		272'407,82
	SOMMANO cadauno					1,000	450,00	450,00
116 / 83 NP.33	Sistema di alimentazione in emergenza idoneo per installazione su apparecchi con lampade fluorescenti da 4 a 65 W, completo di unità di conversione elettronica, batterie ricaricabili al Ni-Cd, indicatori LED, per illuminazione permanente: 18-58 W autonomia 60 minuti-120 minuti Piano terra Piano primo Cabina					13,000 14,000 2,000		
	SOMMANO cad					29,000	75,00	2'175,00
117 / 84 L.15.010.015 .c	Apparecchio di illuminazione rettangolare per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, ... imentazione ordinaria 220 V c.a., 60' di autonomia con batteria ermetica NiCd, permanente, con lampada fluorescente 18 W Uscite emergenza sala cinematografica uscite emergenza galleria					6,000 2,000		
	SOMMANO cad					8,000	184,07	1'472,56
118 / 85 L.15.010.015 .b	Apparecchio di illuminazione rettangolare per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, ... limentazione ordinaria 220 V c.a., 60' di autonomia con batteria ermetica NiCd, permanente, con lampada fluorescente 8 W uscite emergenza piano terra galleria					8,000 3,000		
	SOMMANO cad					11,000	151,23	1'663,53
119 / 86 L.15.010.010 .b	Apparecchio di illuminazione rettangolare per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, ... azione ordinaria 220 V c.a. da 60' di autonomia con batteria ermetica NiCd, non permanente, con lampada fluorescente 8 W locali sal piano terra corridoi/uffici piano terra corridoi/uffici piano primo corridoio/uffici piano interrato locali sottopalcoscenico palcoscenico sala regia cabina elettrica					6,000 10,000 12,000 7,000 5,000 4,000 1,000 1,000		
	SOMMANO cad					46,000	143,37	6'595,02
120 / 87 L.15.010.065 .b	Apparecchio di illuminazione stagno per lampade fluorescenti, IP 65, alimentazione ordinaria 220 V c.a., 120' di autonomia, non permanente 8 W Torre					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	167,97	839,85
121 / 88 L.15.010.020 .a	Apparecchio di illuminazione rettangolare per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, ... entazione ordinaria 220 V c.a., 120' di autonomia con batteria ermetica NiCd, permanente, con lampada fluorescente 2x6 W piano terra piano primo piano interrato					2,000 2,000 2,000		
	A R I P O R T A R E					6,000		285'603,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,000		285'603,78
	SOMMANO cad					6,000	216,95	1'301,70
122 / 89 L.15.020.010 .c	Etichetta per segnaletica da applicare agli apparecchi illuminanti di tipo rettangolare Apparecchi 18 W uscite emergenza					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	18,96	189,60
123 / 90 L.01.080.060 .a	Gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile, fornito e posto in opera, costituito da sganciatore differenziale ad alta sensibilità avente le seguenti caratteristiche: ... ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N + 2x1P+N ; In=6÷32 A; 6m Quadro Torre (luci-prese)					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	122,20	122,20
124 / 91 L.01.020.010 .n	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione a ... nere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 6 mm ² + T in tubo a vista IP 5x collegamento quadro torre		30,000			30,000		
	SOMMANO m					30,000	11,95	358,50
125 / 92 L.01.020.010 .k	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione a ... re e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 1,5 mm ² + T in tubo a vista IP 5x Torre dorsali luci emergenza		20,000			20,000		
	SOMMANO m					20,000	9,14	182,80
126 / 93 L.01.020.010 .l	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione a ... re e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 2,5 mm ² + T in tubo a vista IP 5x Torre dorsale luci		20,000			20,000		
	SOMMANO m					20,000	9,86	197,20
127 / 94 L.01.020.010 .m	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione a ... nere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 4 mm ² + T in tubo a vista IP 5x Torre dorsali prese		20,000			20,000		
	SOMMANO m					20,000	11,55	231,00
128 / 95 L.01.010.010 .b	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K ... tero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante w.c. i piano interrato disimpegno piano interrato locale contatore acqua					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
	SOMMANO cad					3,000	24,94	74,82
	A R I P O R T A R E							288'261,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							288'261,60
129 / 96 L.01.010.010 .d	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K ... e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce in vista IP 5X locali tecnici piano interrato Torre					2,000 1,000		
	SOMMANO cad					3,000	37,06	111,18
130 / 97 L.01.010.045 .a	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa bivalente 10 - 16 A Punto presa bivalente con corrugato leggero w.c. piano interrato locale contatore acqua					2,000 1,000		
	SOMMANO cad					3,000	26,64	79,92
131 / 98 L.01.010.075 .a	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra ... e presa 2P+T interbloccata ad alveoli schermati da 10 A Punto presa magnetotermico e interbloccata in corrugato leggero boile w.c. piano ionterrato					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	59,28	59,28
132 / 99 L.01.010.045 .d	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa bivalente 10 - 16 A Punto presa bivalente a vista IP 5X locali tecnici piano interrato Torre					1,000 1,000		
	SOMMANO cad					2,000	35,99	71,98
133 / 100 L.01.010.060 .a	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- ... fetta regola d'arte. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A Punto luce aggiuntivo con corrugato leggero piano interrato per lampade emergenza piano terra per lampade emergenza piano primo					4,000 6,000 5,000		
	SOMMANO cad					15,000	8,25	123,75
134 / 101 L.01.010.060 .d	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- ... to a perfetta regola d'arte. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A Punto luce aggiuntivo a vista IP 5X Torre Torre (per lampade emergenza)					9,000 5,000		
	SOMMANO cad					14,000	10,93	153,02
135 / 102 L.01.010.086 .e	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezio ... er dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a interruttore 10 A Punto pulsante a tirante sotto traccia w.c. disabili piano interrato					1,000		
	A R I P O R T A R E					1,000		288'860,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,000		288'860,73
	w.c. disabili piano terra w.c. disabili piano primo					2,000 1,000		
	SOMMANO cad					4,000	31,55	126,20
136 / 103 L.01.010.098 .b	Fornitura e posa in opera di suonerie in bronzo tipo modulari da 8 vA, corredate di accessori per l'installazione su scatola per impianto di caposcala con tensione di impianto a 12 ... esi, altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Suonerie modulari da 220 V Vedi voce n° 102 [cad 4.000]					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	43,18	172,72
137 / 104 L.01.010.095 .d	Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a v ... stero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa telefonica/EDP Termostato elettronico per ambiente vari piani					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	86,20	517,20
138 / 105 L.16.040.010 .a	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto Per montaggio interno sala cinematografica					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	46,07	46,07
139 / 106 L.16.040.010 .b	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto Per montaggio esterno, grado di protezione IP 65 cabina di trasformazione MT/BT					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	61,47	61,47
140 / 107 NP.19	Revisione impianto antifurto con verifica dei cavi di collegamento, sostituzione delle batterie nella centrale, nel combinatore telefonico e nelle sirene, programmazione della centrale e messa in funzione dell'impianto impianto antintrusione					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	500,00	500,00
141 / 108 L.12.010.050 .b	Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, fornito e posto in opera, microonde/infrarosso, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme, compensazione automatica della temperatura, elevata immunità ai radiodisturbi portata 15 m Portata operativa 25 m per sostituzione					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	145,62	728,10
142 / 109 L.12.080.020 .a	Chiave elettronica digitale a microprocessore, fornita e posta in opera Universale per sostituzione					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	117,81	235,62
	Parziale IMPIANTISTICA INTERO COMPLESSO (SpCat 5) euro							120'549,84
	A R I P O R T A R E							291'248,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							291'248,11
	RIVESTIMENTO BASAMENTALE (SpCat 7)							
143 / 25 NP.05	<p>Pulizia di lastre di marmo seguendo la procedura idonea con utilizzo di solventi chimici non aggressivi per una prima fase di ripristino (es. vernici, colla etc.); finitura a secco ... re il fondo naturale seguito dalla fase di passaggio di un abrasivo ad acqua per la semilucidatura lavorati in cantiere. Si passa il 70% della voce della quantità finale</p> <p>TORRE:</p> <p>Pareti laterali 2,000 4,160 17,000 141,440 Pareti laterali 2,000 8,200 17,000 278,800</p> <p>ARENGARIO:</p> <p>Balastra scala laterale six rispetto ingresso della torre</p> <p>Pilastro iniziale *(par.ug.=1*2)*(lung.=0,3+0,295) 2,000 0,595 0,500 0,595 Pilastro iniziale - Base *(par.ug.=1*2)*(lung.=0,4+0,39) 2,000 0,790 0,200 0,316 Pilastrini intermedi *(par.ug.=7*2)*(lung.=0,15+0,295) 14,000 0,445 0,350 2,181 Travi balastra scala - parte inclinata *(par.ug.=1*2)*(lung.=0,15+0,295) 2,000 0,445 5,390 4,797 Masselli alla base - parte inclinata (svilup. 83 cm) 0,830 5,130 4,258 Travi balastra scala - parte rettilinea *(par.ug.=1*2)*(lung.=0,15+0,295) 2,000 0,445 6,030 5,367 Masselli alla base - parte rettilinea (svilup. 83 cm) 0,830 6,220 5,163</p> <p>Balastra sotto la pensilina:</p> <p>Pilastrini *(par.ug.=5*2)*(lung.=0,15+0,295) 10,000 0,445 0,350 1,558 Travi sulla balastra *(par.ug.=1*2)*(lung.=0,15+0,295) 2,000 0,445 5,910 5,260 Masselli sotto i pilastrini (svilup. 83 cm) 0,830 5,910 4,905</p> <p>Balastra scala laterale dex rispetto ingresso della torre:</p> <p>Pilastro iniziale *(par.ug.=1*2)*(lung.=0,3+0,295) 2,000 0,595 0,500 0,595 Pilastro iniziale - Base *(par.ug.=1*2)*(lung.=0,4+0,39) 2,000 0,790 0,200 0,316 Pilastrini intermedi *(par.ug.=6*2)*(lung.=0,15+0,295) 12,000 0,445 0,350 1,869 Travi balastra scala - parte inclinata *(par.ug.=1*2)*(lung.=0,15+0,295) 2,000 0,445 1,750 1,558 Masselli alla base - parte inclinata (svilup. 83 cm) 0,830 5,130 4,258 Travi balastra scala - parte rettilinea *(par.ug.=1*2)*(lung.=0,15+0,295) 2,000 0,445 5,960 5,304 Masselli alla base - parte rettilinea (svilup. 83 cm) 0,830 6,130 5,088 Rivestimento laterale della scala - Parte iniziale *(lung.=((0,19+1,37)*5,25)/2) 4,095 4,095 Rivestimento laterale della scala - Parte seguente *(lung.=((1,21+1,37)*8,6)/2) 11,094 11,094</p> <p>Gradini della scala monumentale - Lato six (svilup 55 cm) 12,000 0,550 2,920 19,272 Gradini della scala monumentale - Lato dex (svilup 55 cm) 1,000 0,550 2,920 1,606</p> <p>Balastra scala laterale six rispetto ingresso della torre:</p> <p>Pilastro iniziale *(par.ug.=1*2)*(lung.=0,3+0,295) 2,000 0,595 0,500 0,595 Pilastro iniziale - Base *(par.ug.=1*2)*(lung.=0,4+0,39) 2,000 0,790 0,200 0,316 Pilastrini intermedi *(par.ug.=7*2)*(lung.=0,15+0,295) 14,000 0,445 0,350 2,181 Travi balastra scala - parte inclinata *(par.ug.=1*2)*(lung.=0,15+0,295) 2,000 0,445 5,390 4,797 Masselli alla base - parte inclinata (svilup. 83 cm) 0,830 5,130 4,258 Travi balastra scala - parte rettilinea *(par.ug.=1*2)*(lung.=0,15+0,295) 2,000 0,445 6,030 5,367 Masselli alla base - parte rettilinea (svilup. 83 cm) 0,830 6,220 5,163 Rivestimento laterale della scala - Parte iniziale *(lung.=((0,19+1,39)*5,25)/2) 4,148 4,148 Rivestimento laterale della scala - Parte seguente *(lung.=((1,34+1,39)*8,6)/2) 11,739 11,739</p> <p>Balastra ARENGARIO (si prosegue da dx verso sx rispetto ingresso torre):</p> <p>Pilastrini di testa *(par.ug.=2*2)*(lung.=0,3+0,295) 4,000 0,595 0,300 0,714 Pilastrini intermedi *(par.ug.=2*20)*(lung.=0,15+0,295) 40,000 0,445 0,350 6,230 Travi superiori balastra - Lato dex *(par.ug.=1*2)*(lung.=0,15+0,295) 2,000 0,445 11,370 10,119 Travi superiori balastra - parte curva centrale *(par.ug.=1*2)*(lung.=0,15+0,295) 2,000 0,445 15,900 14,151 Rivestimento sotto arengario 1,460 5,570 8,132 Zona sulla scala - lato dex</p>							
	A R I P O R T A R E					587,605		291'248,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					587,605		291'248,11
	Parte dritta - lato dex *(lung.=((1,46+1,53)*5,8)/2)		8,671			8,671		
	Parte curva fino al centro - lato dex *(lung.=((1,56+1,53)*7,95)/2)		12,283			12,283		
	Zona sulla scala - lato six		1,460	5,550		8,103		
	Parte dritta - lato six *(lung.=((1,46+1,52)*5,8)/2)		8,642			8,642		
	Parte curva fino al centro - lato six *(lung.=((1,56+1,53)*7,95)/2)		12,283			12,283		
	Parte curva fino al centro *(lung.=((1,56+1,52)*7,95)/2)		12,243			12,243		
	Parziale mq					649,830		
	a detrarre voce non eseguite					-649,830		
	Balaustra laterale scala per piano seminterrato:							
	Pilastrini *(par.ug.=2*2)*(lung.=0,15+0,295)	4,000	0,445		0,350	0,623		
	Travi superiori *(par.ug.=1*2)*(lung.=0,15+0,295)	2,000	0,445	1,330		1,184		
	Masselli inferiori (svilup. 83 cm)		0,830	2,810		2,332		
	Rivestimento parete frontale scala per piano seminterrato:							
	Parete alla six guardando il portale di accesso al piano seminterrato		3,830		1,200	4,596		
	Parete dove insiste il portale di accesso al piano seminterrato		2,400		3,700	8,880		
	A detrarre: finestra		1,500		0,630	-0,945		
	A detrarre: portale		1,980		3,280	-6,494		
	Le misure delle lastre sono comprensive dell'altezza delle stesse 150cm + sviluppo lineare del massello 30 cm							
	CAFFETTERIA:							
	Ingresso - Lato Villa comunale *(lung.=5,85+4,5)		10,350		1,800	18,630		
	Lato GIL		14,500		1,800	26,100		
	Lato Piazza		5,700		1,800	10,260		
	Rientranza verso uscita di sicurezza del parcheggio *(lung.=3,9+0,45+2,4)		6,750		1,800	12,150		
	PILASTRI SOTTO PENSILINA:							
	Pilastrini *(par.ug.=3*2)*(lung.=2,35+0,4)	6,000	2,750		1,800	29,700		
	BLOCCO GIL - SALA CINEMATOGRAFICA:							
	Lato piazza - Blocco Uffici		28,100		1,800	50,580		
	Lato piazza - Blocco Cinema *(lung.=4,1+32,1)		36,200		1,800	65,160		
	Lato rampa carrabile al parcheggio		17,050		1,800	30,690		
	Lato Via Roma - Parti laterali alle uscite di sicurezza del cinema *(lung.=7,4+7,5)		14,900		1,800	26,820		
	Lato Via Roma - Rientranze foyer *(lung.=2+0,5+2)		4,500		1,800	8,100		
	Lato Via Roma - Blocco uffici		30,500		1,800	54,900		
	Lato torre		4,700		1,800	8,460		
	quantità totale 351,726					351,726		
			-0,300					
	Parziale mq					-403,622		
	Sommano positivi mq					1'008,995		
	Sommano negativi mq					-762,787		
	SOMMANO mq					246,208	33,00	8'124,86
	Parziale RIVESTIMENTO BASAMENTALE (SpCat 7) euro							8'124,86
	Parziale LAVORI A MISURA euro							299'372,97
	T O T A L E euro							299'372,97
	Il Tecnico							
	A R I P O R T A R E							